★分部分项工程清单与计价表

工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)　　标段：　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
1	03B005	四门冰箱	1.名称:四门冰箱 2.规格:双机双温 3.参数:含压缩机，一次成型，聚胺脂发泡，自动磁吸回归门，防冻胶边。220V /0.75KW	台	1						
2	030506007001	视频系统设备	1、名称：3XLCD激光投影机 2、参数：分辨率1920*1200；亮度8200；对比度100000:1；亮度均匀性 80%；宽高比16:10；光源激光光源；激光寿命20000 时；安装 度360° 安装；功率消耗 655	台	1						
3	030506007002	视频系统设备	1、名称：短焦镜头 2、投射比短焦镜头	台	1						
本页小计											

注：本表为必审项目。

★分部分项工程清单与计价表

工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)　　标段：　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	030506001001	扩声系统设备	1、名称：音箱 2、额定功率：220W 3、工作频响：110Hz - 18kHz 4、阻抗：12Ω 5、灵敏度：95dB 6、最大声压级：120dB 7、水平覆盖角度：75 8、垂直覆盖角度：45 9、尺寸(LxDxH)mm： 127\95*123*637 10、净重量（kg）：6.2KG	台	2						
本页小计											

注：本表为必审项目。

★分部分项工程清单与计价表

工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)　　标段：　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	030506001002	扩声系统设备	1、名称：双通道专业功放 2、参数：4Ω负载300Wx2 8Ω负载 200Wx2 8Ω桥接负载 600W 3、频率响应 20Hz-20KHz ±1dB 4、信噪比 ＞100dB 5、总谐波失真 ＜0.01% 6、输入阻抗 22KΩ 7、输入电压 0.775V，1V，1.4V 8、输入接口 XLR 9、输出接口 Neutrik Speakon 10、开关模式 Stereo/Bridge/Parallel 11、电源供电 220V/240V AC50～60Hz 12、尺寸L×W×H(mm)380x420x88.重量10.5kg	台	1						
本页小计											
合　计											

注：本表为必审项目。

▲分部分项工程清单与计价表

工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)　　标段：　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
1	011207001002	墙面装饰板	(W02)陶铝吸音板 1、12mm陶铝吸音板+专用胶 2、150mm宽12mm高强基石膏板条板@400mm 3、C50覆面龙骨@400mm+龙骨卡件+美固钉 4、原建筑墙面	m2	26.4						
2	011102003003	块料楼地面	(F01)防滑地砖 1、10厚750*1500防滑地砖 2、10厚素水泥膏(黑/白水泥膏) 3、30厚C25细石混凝土找平层 4、钢筋混凝土楼面	m2	96.24						
3	011407001006	墙面喷刷涂料	(W02)肌理漆 1、肌理漆一底一面 2、界面剂一道 3、满刮腻子两道 4、嵌缝腻子,贴绷带防开裂处理	m2	16.88						
本页小计											

注：本表为随机抽取项目。

▲分部分项工程清单与计价表

工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)　　标段：　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	011207001015	墙面装饰板	(W03)阳极氧化铝 1、2mm阳极氧化铝 2、9mm阻燃复合板 3、100系轻钢龙骨@400mm+38系穿心龙骨@1200mm 4、具体做法详见施工图	m2	95.19						
5	011204003003	块料墙面	1、墙面贴300*600mm墙砖 2、专用胶泥铺贴 3、15厚1:3水泥砂浆找平层（吊顶以上抹灰综合考虑在报价中）	m2	67.06						
6	011209001001	带骨架幕墙	1、3mm厚氟碳喷涂铝单板 2、含相关固定构件，金属板折边费用综合考虑 3、镀锌方管钢结构骨架为现场原有 4、具体做法详见	m2	713.74						
本页小计											

注：本表为随机抽取项目。

▲分部分项工程清单与计价表

工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)　　标段：　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
7	011302001016	吊顶天棚	(C04) 600*600铝扣板 1、安装铝扣板 2、专用龙骨固定 3、38系龙骨吊件,38*12配套主龙骨中距900mm 4、Φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距1000一个)	m2	29.15						
8	03B008	电磁两眼一汤炒菜灶	1.名称:电磁两眼一汤炒菜灶 2.规格:1800*1000*800 3.参数:380v/30kw,三相四线.含优质不锈钢板、模块、配件、防水、防漏电、防干烧保护、九档位设计	台	1						
本页小计											

注：本表为随机抽取项目。

▲分部分项工程清单与计价表

工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)　　标段：　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
9	030701003002	空调器	1、名称：直流变频室外机(DK-1.2-1A) 2.参数：额定制冷/热量：12.5/14KW，电气功率（冷/热）：2.66/2.8KW 3.含隔振垫、钢槽基础、环保冷媒、钢结构刷油除锈等 4.具体参数要求详见设计，满足相关规范及验收要求	台	1						
10	030108001002	离心式通风机	1、名称：冷却塔专用风机 2、参数：功率3KW，直径1000mm，风压100pa 3、含配套风机控制箱、隔振垫、支吊架制作安装、除锈刷油等 4、具体参数要求详见设计，满足相关规范及验收要求	台	2						
本页小计											
合　计											

注：本表为随机抽取项目。

建筑垃圾减量化措施费用表

工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额(元)	其中			
			分部分项费和技术措施项目费	组织措施项目费	规费	税金
1	杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)					
1.1	装饰装修					
1.2	家具清单					
1.3	电气工程					
1.4	给排水工程					
1.5	消防工程					
1.6	暖通工程					
	合计					

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-装饰装修　　标段：　　第 1 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		负三层									
1	011105006001	金属踢脚线	1、50高2.5mm烤漆铝板踢脚线 2、含基层费用	m	17.19						
2	011407001001	墙面喷刷涂料	(W01)无机涂料 1、防潮无机涂料一底两面 2、满刮腻子两道 3、封底漆,网格布防开裂处理 4、原建筑墙如有抹灰损坏，发霉处需修补平整	m2	77.78						
3	011407002001	天棚喷刷涂料	1、防潮无机涂料一底两面 2、满刮腻子两道 3、原建筑顶如有抹灰损坏，发霉处需修补平整	m2	19.3						
4	010802003001	钢质防火门	甲级钢制防火门 1、门代号：GFM/TB-0922-A1.5 2、洞口尺寸：1500*2100mm 3、门体：门框、门扇、门套等 4、包括制作、运输、安装、合页、防火锁、闭门器、顺位器、防烟条等五金配件及油漆 5、具体详见施工图	樘	2						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-装饰装修　　标段：　　第 2 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1、原吸音板墙面拆除 2、含垃圾清理、外运及消纳处置费。	m2	77.78						
6	011608002001	铲除涂料面	1、原天棚无机涂料拆除 2、含垃圾清理、外运及消纳处置费。	m2	19.3						
7	011610001001	木门窗拆除	1、原木质门窗拆除 2、含垃圾清理、外运及消纳处置费。	m2	6.3						
		负二层									
8	011105006002	金属踢脚线	1、50高2.5mm烤漆铝板踢脚线 2、含基层费用	m	69.83						
9	011407001002	墙面喷刷涂料	(W01)无机涂料 1、防潮无机涂料一底两面 2、满刮腻子两道 3、封底漆,网格布防开裂处理 4、原建筑墙如有抹灰损坏，发霉处需修补平整	m2	168.54						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-装饰装修　　标段：　　第 3 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
10	011207001001	墙面装饰板	(W02)陶铝吸音板 1、12mm陶铝吸音板+专用胶 2、150mm宽12mm高强基石膏板条板@400mm 3、C50覆面龙骨@400mm+龙骨卡件+美固钉 4、原建筑墙面	m2	81.72						
11	011407002002	天棚喷刷涂料	1、防潮无机涂料一底两面 2、满刮腻子两道 3、原建筑顶如有抹灰损坏，发霉处需修补平整	m2	20.48						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-装饰装修　　标段：　　第 4 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
12	011302001001	吊顶天棚	(C01)无机涂料吊顶 1、防潮无机涂料一底两面 2、满刮腻子两道 3、双层9.5厚防潮石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理 4、覆面龙骨50*19*0.5,中距300 5、轻钢主龙骨60*20*1.2,中距1000 6、Φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距1000一个) 7、含板缝贴胶带点锈，成品检修口，灯孔等开孔或设备安装部位局部加强等，综合考虑吊顶转换层或反支撑相关费用，要求符合设计图纸及相关规范要求	m2	49.59						
13	010802003002	钢质防火门	甲级钢制防火门 1、门代号：FM甲1021 2、洞口尺寸：1000*2100mm 3、门体：门框、门扇、门套等 4、包括制作、运输、安装、合页、防火锁、闭门器、顺位器、防烟条等五金配件及油漆 5、具体详见施工图	樘	2						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-装饰装修　　标段：　　第 5 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
14	010802003003	钢质防火门	甲级钢制防火门 1、门代号：FM甲1022 2、洞口尺寸：1000*2200mm 3、门体：门框、门扇、门套等 4、包括制作、运输、安装、合页、防火锁、闭门器、顺位器、防烟条等五金配件及油漆 5、具体详见施工图	樘	1						
15	010802003004	钢质防火门	甲级钢制防火门 1、门代号：FM甲1422 2、洞口尺寸：1400*2200mm 3、门体：门框、门扇、门套等 4、包括制作、运输、安装、合页、防火锁、闭门器、顺位器、防烟条等五金配件及油漆 5、具体详见施工图	樘	1						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-装饰装修　　标段：　　第 6 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
16	010802003005	钢质防火门	甲级钢制防火门 1、门代号：FM甲1522 2、洞口尺寸：1500*2200mm 3、门体：门框、门扇、门套等 4、包括制作、运输、安装、合页、防火锁、闭门器、顺位器、防烟条等五金配件及油漆 5、具体详见施工图	樘	3						
17	010802003006	钢质防火门	甲级钢制防火门 1、门代号：FM甲1822 2、洞口尺寸：1800*2200mm 3、门体：门框、门扇、门套等 4、包括制作、运输、安装、合页、防火锁、闭门器、顺位器、防烟条等五金配件及油漆 5、具体详见施工图	樘	2						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-装饰装修　　标段：　　第 7 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
18	010802003007	钢质防火门	乙级钢制防火门 1、门代号：FM乙0721 2、洞口尺寸：700*2100mm 3、门体：门框、门扇、门套等 4、包括制作、运输、安装、合页、防火锁、闭门器、顺位器、防烟条等五金配件及油漆 5、具体详见施工图	樘	1						
19	010802003008	钢质防火门	乙级钢制防火门 1、门代号：FM乙1022 2、洞口尺寸：1000*2200mm 3、门体：门框、门扇、门套等 4、包括制作、运输、安装、合页、防火锁、闭门器、顺位器、防烟条等五金配件及油漆 5、具体详见施工图	樘	3						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-装饰装修　　标段：　　第 8 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
20	010802003009	钢质防火门	乙级钢制防火门 1、门代号：FM乙1122 2、洞口尺寸：1100*2200mm 3、门体：门框、门扇、门套等 4、包括制作、运输、安装、合页、防火锁、闭门器、顺位器、防烟条等五金配件及油漆 5、具体详见施工图	樘	2						
21	010802003010	钢质防火门	乙级钢制防火门 1、门代号：FM乙1422 2、洞口尺寸：1400*2200mm 3、门体：门框、门扇、门套等 4、包括制作、运输、安装、合页、防火锁、闭门器、顺位器、防烟条等五金配件及油漆 5、具体详见施工图	樘	1						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-装饰装修　　标段：　　第 9 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
22	010802003011	钢质防火门	乙级钢制防火门 1、门代号：FM乙1522 2、洞口尺寸：1500*2200mm 3、门体：门框、门扇、门套等 4、包括制作、运输、安装、合页、防火锁、闭门器、顺位器、防烟条等五金配件及油漆 5、具体详见施工图	樘	6						
23	010802004001	防盗门	钢制防盗门 1、门代号：M1022 2、洞口尺寸：1000*2200mm 3、门体：门框、门扇、门套等 4、包括制作、运输、安装、合页、防盗锁、等五金配件及油漆 5、具体详见施工图	樘	3						
24	011606002002	墙柱面龙骨及饰面拆除	1、原吸音板墙面拆除 2、含垃圾清理、外运及消纳处置费。	m2	81.72						
25	011608002002	铲除涂料面	1、原天棚及墙面无机涂料拆除 2、含垃圾清理、外运及消纳处置费。	m2	189.02						
26	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1、原石膏板吊顶拆除 2、含垃圾清理、外运及消纳处置费。	m2	49.59						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-装饰装修　　标段：　　第 10 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
27	011610001002	木门窗拆除	1、原木质门窗拆除 2、含垃圾清理、外运及消纳处置费。	m2	82.29						
		负一层-卫生间工具间及防火门更换									
28	011102003001	块料楼地面	(F03-2)地砖地面(防水) 1、10厚750*1500防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝, 2、10厚专用胶泥铺贴。 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆,面上撒素水泥 4、素水泥浆结合层一遍 5、钢筋混凝土楼面	m2	34.5						
29	011108001001	石材零星项目	门槛石 1、20mm卡斯高金大理石 2、专用胶泥铺贴 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆, 4、面上撒素水泥 5、素水泥浆结合层一遍	m2	0.85						
30	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、地面两遍1.5厚JS聚合物防水层（共3厚）	m2	35.35						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-装饰装修　　标段：　　第 11 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
31	011204003001	块料墙面	1、10厚750*1500mm墙砖 2、专用胶泥铺贴 3、15厚1:3水泥砂浆找平层（吊顶以上抹灰综合考虑在报价中）	m2	110.72						
32	011204003002	块料墙面	卫生间新做墙体外侧 1、墙砖贴面规格样式同原装饰墙面 2、专用胶泥铺贴 3、15厚1:3水泥砂浆找平层（吊顶以上抹灰综合考虑在报价中）	m2	13.48						
33	010903002001	墙面涂膜防水	1、墙面两遍1.5厚JS聚合物防水层（共3厚）	m2	124.2						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-装饰装修　　标段：　　第 12 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
34	011302001002	吊顶天棚	(C01)无机涂料吊顶 1、防潮无机涂料一底两面 2、满刮腻子两道 3、双层9.5厚防潮石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理 4、覆面龙骨50*19*0.5,中距300 5、轻钢主龙骨60*20*1.2,中距1000 6、Φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距1000一个) 7、含板缝贴胶带点锈，成品检修口，灯孔等开孔或设备安装部位局部加强等，综合考虑吊顶转换层或反支撑相关费用，要求符合设计图纸及相关规范要求	m2	39.01						
35	010801002001	木质门带套	卫生间木门 1、门代号：M1022 2、洞口尺寸：1000*2200mm 3、门体：门框、门扇、门套等 4、包括制作、运输、安装、合页、门锁等五金配件及油漆 5、具体详见施工图	樘	2						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-装饰装修　　标段：　　第 13 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
36	Z010804008001	成品移门	卫生间木质电动移门 1、门代号：M1022 2、洞口尺寸：1000*2200mm 3、门体：门框、门扇、门套，移门轨道，电机，控制装置等 4、包括制作、运输、安装、合页、门锁等五金配件及油漆 5、具体详见施工图	樘	1						
37	010802003012	钢质防火门	甲级钢制防火门 1、门代号：FM甲1021 2、洞口尺寸：1000*2100mm 3、门体：门框、门扇、门套等 4、包括制作、运输、安装、合页、防火锁、闭门器、顺位器、防烟条等五金配件及油漆 5、具体详见施工图	樘	1						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-装饰装修　　标段：　　第 14 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
38	010802003013	钢质防火门	甲级钢制防火门 1、门代号：FM甲1022 2、洞口尺寸：1000*2200mm 3、门体：门框、门扇、门套等 4、包括制作、运输、安装、合页、防火锁、闭门器、顺位器、防烟条等五金配件及油漆 5、具体详见施工图	樘	1						
39	010802003014	钢质防火门	甲级钢制防火门 1、门代号：FM甲1521 2、洞口尺寸：1500*2100mm 3、门体：门框、门扇、门套等 4、包括制作、运输、安装、合页、防火锁、闭门器、顺位器、防烟条等五金配件及油漆 5、具体详见施工图	樘	2						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-装饰装修　　标段：　　第 15 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
40	010802003016	钢质防火门	甲级钢制防火门 1、门代号：GFM/TB-1622-A1.5 2、洞口尺寸：1600*2200mm 3、门体：门框、门扇、门套等 4、包括制作、运输、安装、合页、防火锁、闭门器、顺位器、防烟条等五金配件及油漆 5、具体详见施工图	樘	5						
41	010802003017	钢质防火门	甲级钢制防火门 1、门代号：GFM/TB-2022-A1.5 2、洞口尺寸：2000*2200mm 3、门体：门框、门扇、门套等 4、包括制作、运输、安装、合页、防火锁、闭门器、顺位器、防烟条等五金配件及油漆 5、具体详见施工图	樘	2						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-装饰装修　　标段：　　第 16 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
42	010802003018	钢质防火门	乙级钢制防火门 1、门代号：GFM/TB-1022-A1 2、洞口尺寸：1000*2200mm 3、门体：门框、门扇、门套等 4、包括制作、运输、安装、合页、防火锁、闭门器、顺位器、防烟条等五金配件及油漆 5、具体详见施工图	樘	1						
43	010802003019	钢质防火门	乙级钢制防火门 1、门代号：FM乙1622 2、洞口尺寸：1600*2200mm 3、门体：门框、门扇、门套等 4、包括制作、运输、安装、合页、防火锁、闭门器、顺位器、防烟条等五金配件及油漆 5、具体详见施工图	樘	3						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-装饰装修　　标段：　　第 17 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
44	010802003020	钢质防火门	乙级钢制防火门 1、门代号：GFM/TB-1622-A1 2、洞口尺寸：1600*2200mm 3、门体：门框、门扇、门套等 4、包括制作、运输、安装、合页、防火锁、闭门器、顺位器、防烟条等五金配件及油漆 5、具体详见施工图	樘	1						
45	010802003021	钢质防火门	丙级钢制防火门 1、门代号：FM丙0718 2、洞口尺寸：700*1800mm 3、门体：门框、门扇、门套等 4、包括制作、运输、安装、合页、防火锁、闭门器、顺位器、防烟条等五金配件及油漆 5、具体详见施工图	樘	3						
46	011210002001	金属隔断	12mm厚水泥板+100mm型轻钢龙骨+12mm厚水泥板	m2	65.81						
47	011605001001	平面块料拆除	1、原地面地砖及找平层拆除 2、含垃圾清理、外运及消纳处置费。	m2	36.64						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-装饰装修　　标段：　　第 18 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
48	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1、原石膏板吊顶拆除 2、含垃圾清理、外运及消纳处置费。	m2	36.64						
49	011605002001	立面块料拆除	1、原墙面砖拆除 2、含垃圾清理、外运及消纳处置费。	m2	131.17						
50	011601001001	砖砌体拆除	1、原砖墙拆除 2、含垃圾清理、外运及消纳处置费。	m3	14.15						
51	011610001003	木门窗拆除	1、原木质门窗拆除 2、含垃圾清理、外运及消纳处置费。	m2	57.94						
52	01B001	其余零星拆除项目	1、对该区域其余零星项目拆除清运的相关费用，主要包括卫生间隔断，洁具，洗手台原柜门，厕纸架，垃圾桶等拆除和清运，对该区域相关设备灯具等保护性拆除，如有重复利用价值的需经甲方确认处理方式后方可处理	项	1						
53	01B002	零星修复	1.对装修区域范围内容外因拆除而导致墙面地面天棚破坏的地方进行零星修复的相关费用	项	1						
		负一层-宣教教室									
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-装饰装修　　标段：　　第 19 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
54	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	1、原防火阻燃实木复合地板地台拆除H=150mm 2、含垃圾清理、外运及消纳处置费。	m2	6.82						
55	011606002003	墙柱面龙骨及饰面拆除	1、原墙面1000mm高微孔木质吸音板墙面拆除 2、含垃圾清理、外运及消纳处置费。	m2	26.4						
56	011608002003	铲除涂料面	1、原墙面无机涂料拆除 2、含垃圾清理、外运及消纳处置费。	m2	75.69						
57	011102003002	块料楼地面	1、地砖铺设（样式及做法参考现场原有地砖） 2、10厚素水泥膏(黑/白水泥膏) 3、30厚C25细石混凝土找平层 4、钢筋混凝土楼面	m2	6.82						
58	011105006003	金属踢脚线	1、50高2.5mm烤漆铝板踢脚线 2、含基层费用	m	69.83						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-装饰装修　　标段：　　第 20 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
59	011407001003	墙面喷刷涂料	(W01)无机涂料 1、防潮无机涂料一底两面 2、满刮腻子两道 3、封底漆,网格布防开裂处理 4、原建筑墙如有抹灰损坏，发霉处需修补平整	m2	75.69						
60	011207001002	墙面装饰板	(W02)陶铝吸音板 1、12mm陶铝吸音板+专用胶 2、150mm宽12mm高强基石膏板条板@400mm 3、C50覆面龙骨@400mm+龙骨卡件+美固钉 4、原建筑墙面	m2	26.4						
		负一层报告厅									
61	011207001003	墙面装饰板	QT-6 1、9mm高强基石膏板+100mm型轻钢龙骨 2、根据设计图及现场实际情况综合考虑弧形增加费 3、含墙面开孔处局部增强	m2	131.02						
62	010501001001	垫层	LC7.5轻集料混凝土填充层	m3	30.98						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-装饰装修　　标段：　　第 21 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
63	010501001002	垫层	100mm厚C20细石混凝土内配Φ4@100双向钢筋网片	m3	110.51						
64	011102003003	块料楼地面	(F01)防滑地砖 1、10厚750*1500防滑地砖 2、10厚素水泥膏(黑/白水泥膏) 3、30厚C25细石混凝土找平层 4、钢筋混凝土楼面	m2	96.24						
65	011102003004	块料楼地面	(F01)防滑地砖 1、10厚仿木纹砖 2、10厚素水泥膏(黑/白水泥膏) 3、30厚C25细石混凝土找平层 4、钢筋混凝土楼面	m2	14.23						
66	011105006004	金属踢脚线	1、50高2.5mm烤漆铝板踢脚线 2、含基层费用	m	39.77						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-装饰装修　　标段：　　第 22 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
67	011302001003	吊顶天棚	(C01)无机涂料吊顶 1、防潮无机涂料一底两面 2、满刮腻子两道 3、双层9.5厚防潮石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理 4、覆面龙骨50*19*0.5,中距300 5、轻钢主龙骨60*20*1.2,中距1000 6、Φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距1000一个) 7、含板缝贴胶带点锈，成品检修口，灯孔等开孔或设备安装部位局部加强等，综合考虑吊顶转换层或反支撑相关费用，要求符合设计图纸及相关规范要求	m2	103.73						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-装饰装修　　标段：　　第 23 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
68	011302001004	吊顶天棚（侧面）	(C01)无机涂料吊顶 1、防潮无机涂料一底两面 2、满刮腻子两道 3、9.5厚防潮纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，12mm高强基石膏板 4、覆面龙骨50*19*0.5,中距300 5、轻钢主龙骨60*20*1.2,中距1000 6、Φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距1000一个) 7、含板缝贴胶带点锈，成品检修口，灯孔等开孔或设备安装部位局部加强等，综合考虑吊顶转换层或反支撑相关费用，要求符合设计图纸及相关规范要求	m2	45.01						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-装饰装修　　标段：　　第 24 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
69	011304001001	灯带（槽）	1、防潮无机涂料一底两面 2、满刮腻子两道 3、单层9.5厚防潮石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，12mm高强基石膏板 4、清单工程量按水平投影面积计算，综合考虑灯槽上翻增加相关费用	m2	1.05						
70	010810002001	幕布盒200*200	幕布盒200*200mm 1、防潮无机涂料一底两面 2、满刮腻子两道 3、单层9.5厚防潮石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，12mm高强基石膏板 4、具体做法详见施工图参-1F-D05节点01	m	4.1						
71	011207001004	墙面装饰板	(W02)陶铝吸音板 1、12mm陶铝吸音板+专用胶 2、150mm宽12mm高强基石膏板条板@400mm 3、C50覆面龙骨@400mm+龙骨卡件+美固钉 4、原建筑墙面	m2	116.3						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-装饰装修　　标段：　　第 25 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
72	01B003	成品消火栓暗门	1、成品消防栓暗门(发光标识)（面层根据各区域墙面做法另计） 2、包括制作、运输、安装、18mm阻燃板基层包厢，及相关成品铰链，门锁等五金配件等一切相关费用 3、具体做法详见施工图通用节点大样J04	m2	1.26						
73	011207001005	墙面装饰板	消火栓暗门面层 1、12mm陶铝吸音板+专用胶	m2	1.26						
74	011502001001	金属装饰线	墙面20宽2.5mm烤漆铝板装饰线	m	57.51						
75	010808004001	金属门窗套	1、2.5mm厚烤漆铝板 2、9mm高强基石膏板 3、具体做法详见施工图参J05门套节点	m2	17.01						
76	010807003001	金属百叶窗	1、不锈钢定制百叶 2、包括制作运输安装及相关五金配件等	m2	1.45						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-装饰装修　　标段：　　第 26 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
77	010801002002	木质门带套	成品木门 1、门代号：M1022（带观察窗） 2、洞口尺寸：1000*2200mm 3、门体：门框、门扇、门套 观察窗等 4、包括制作、运输、安装、合页、门锁等五金配件及油漆 5、具体详见施工图	樘	1						
78	010801002003	木质门带套	成品木门 1、门代号：M1522 2、洞口尺寸：1500*2200mm 3、门体：门框、门扇、门套 观察窗等 4、包括制作、运输、安装、合页、门锁等五金配件及油漆 5、具体详见施工图	樘	1						
79	011610001004	木门窗拆除	1、原木质门窗拆除 2、含垃圾清理、外运及消纳处置费。	m2	5.5						
80	011601001002	砖砌体拆除	1、原砖墙拆除含墙体开洞 2、含垃圾清理、外运及消纳处置费。	m3	0.26						
		负一层走廊（展厅与报告厅之间）									
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-装饰装修　　标段：　　第 27 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
81	011207001006	墙面装饰板	QT-1 1、双层9.5mm纸面石膏板+100mm型轻钢龙骨 2、根据设计图及现场实际情况综合考虑弧形增加费 3、含墙面开孔处局部增强	m2	102.32						
82	011102003005	块料楼地面	(F01)防滑地砖 1、10厚750*1500防滑地砖 2、10厚素水泥膏(黑/白水泥膏) 3、30厚C25细石混凝土找平层 4、钢筋混凝土楼面	m2	92.46						
83	011108001002	石材零星项目	20mm卡斯高金大理石 10厚素水泥膏(黑/白水泥膏) 20mmC25细石混凝土找平层	m2	1.49						
84	011105006005	金属踢脚线	1、50高2.5mm烤漆铝板踢脚线 2、含基层费用	m	40.13						
85	011407001004	墙面喷刷涂料	(W04)肌理漆原建筑墙 1、肌理漆一底一面 2、界面剂一道 3、满刮腻子两道 4、嵌缝腻子,贴绷带防开裂处理	m2	48.23						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-装饰装修　　标段：　　第 28 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
86	011407001005	墙面喷刷涂料	(WO5)肌理漆轻钢龙骨隔墙 1、肌理漆一底一面 2、界面剂一道 3、满刮腻子两道 4、嵌缝腻子,贴绷带防开裂处理	m2	103.58						
87	01B004	成品消火栓暗门	1、成品消防栓暗门(发光标识)（面层根据各区域墙面做法另计） 2、包括制作、运输、安装、18mm阻燃板基层包厢，及相关成品铰链，门锁等五金配件等一切相关费用 3、具体做法详见施工图通用节点大样J04	m2	1.26						
88	011207001007	墙面装饰板	暗门面层 1、双层9.5厚纸面石膏板（肌理漆另计）	m2	1.26						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-装饰装修　　标段：　　第 29 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
89	011302001005	吊顶天棚	(C01)无机涂料吊顶 1、防潮无机涂料一底两面 2、满刮腻子两道 3、双层9.5厚防潮石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理 4、覆面龙骨50*19*0.5,中距300 5、轻钢主龙骨60*20*1.2,中距1000 6、Φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距1000一个) 7、含板缝贴胶带点锈，成品检修口，灯孔等开孔或设备安装部位局部加强等，综合考虑吊顶转换层或反支撑相关费用，要求符合设计图纸及相关规范要求	m2	92.18						
		负一层设备间（观察室旁）									
90	011104004001	防静电活动地板	1、静电地板 HPL防火板（三聚氰胺高压层板，高耐磨防火），全钢基材 2、包括可调支架系统，铜箔接地，可调拉杆系统 膨胀螺栓与原地面固定	m2	3.14						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-装饰装修　　标段：　　第 30 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
91	011105006006	金属踢脚线	1、50高2.5mm烤漆铝板踢脚线 2、含基层费用	m	6.37						
92	011407001006	墙面喷刷涂料	(W02)肌理漆 1、肌理漆一底一面 2、界面剂一道 3、满刮腻子两道 4、嵌缝腻子,贴绷带防开裂处理	m2	16.88						
93	011302001006	吊顶天棚	(C01)无机涂料吊顶 1、防潮无机涂料一底两面 2、满刮腻子两道 3、双层9.5厚防潮石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理 4、覆面龙骨50*19*0.5,中距300 5、轻钢主龙骨60*20*1.2,中距1000 6、Φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距1000一个) 7、含板缝贴胶带点锈，成品检修口，灯孔等开孔或设备安装部位局部加强等，综合考虑吊顶转换层或反支撑相关费用，要求符合设计图纸及相关规范要求	m2	3.14						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-装饰装修　　标段：　　第 31 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
94	010802003022	钢质防火门	钢制防火门 1、门代号：GFM/TB-0922-A1.5 2、洞口尺寸：900*2200mm 3、门体：门框、门扇、门套等 4、包括制作、运输、安装、合页、防火锁、闭门器、顺位器、防烟条等五金配件及油漆 5、具体详见施工图	樘	1						
95	011610001005	木门窗拆除	1、原木质门窗拆除 2、含垃圾清理、外运及消纳处置费。	m2	1.98						
		负一层观察室									
96	011102003006	块料楼地面	(F01)防滑地砖 1、10厚750*1500防滑地砖 2、10厚素水泥膏(黑/白水泥膏) 3、30厚C25细石混凝土找平层 4、钢筋混凝土楼面	m2	5.92						
97	011105006007	金属踢脚线	1、50高2.5mm烤漆铝板踢脚线 2、含基层费用	m	9.6						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-装饰装修　　标段：　　第 32 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
98	011407001007	墙面喷刷涂料	(W01)肌理漆 1、肌理漆一底一面 2、界面剂一道 3、满刮腻子两道 4、封底漆,网格布防开裂处理 5、原建筑墙如有抹灰损坏，发霉处需修补平整	m2	22.66						
99	011302001007	吊顶天棚	(C01)无机涂料吊顶 1、防潮无机涂料一底两面 2、满刮腻子两道 3、双层9.5厚防潮石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理 4、覆面龙骨50*19*0.5,中距300 5、轻钢主龙骨60*20*1.2,中距1000 6、Φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距1000一个) 7、含板缝贴胶带点锈，成品检修口，灯孔等开孔或设备安装部位局部加强等，综合考虑吊顶转换层或反支撑相关费用，要求符合设计图纸及相关规范要求	m2	5.92						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-装饰装修　　标段：　　第 33 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
100	010801002004	木质门带套	成品木门 1、门代号：M1022 2、洞口尺寸：1000*2200mm 3、门体：门框、门扇、门套 观察窗等 4、包括制作、运输、安装、合页、门锁等五金配件及油漆 5、具体详见施工图	樘	1						
101	011610001006	木门窗拆除	1、原木质门窗拆除 2、含垃圾清理、外运及消纳处置费。	m2	1.98						
		负一层等待室									
102	011102003007	块料楼地面	(F01)防滑地砖 1、10厚750*1500防滑地砖 2、10厚素水泥膏(黑/白水泥膏) 3、30厚C25细石混凝土找平层 4、钢筋混凝土楼面	m2	8.13						
103	011105006008	金属踢脚线	1、50高2.5mm烤漆铝板踢脚线 2、含基层费用	m	11.08						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-装饰装修　　标段：　　第 34 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
104	011407001008	墙面喷刷涂料	(W02)肌理漆 1、肌理漆一底一面 2、界面剂一道 3、满刮腻子两道 4、嵌缝腻子,贴绷带防开裂处理	m2	33.96						
105	011302001008	吊顶天棚	(C01)无机涂料吊顶 1、防潮无机涂料一底两面 2、满刮腻子两道 3、双层9.5厚防潮石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理 4、覆面龙骨50*19*0.5,中距300 5、轻钢主龙骨60*20*1.2,中距1000 6、φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距1000一个) 7、含板缝贴胶带点锈，成品检修口，灯孔等开孔或设备安装部位局部加强等，综合考虑吊顶转换层或反支撑相关费用，要求符合设计图纸及相关规范要求	m2	8.13						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-装饰装修　　标段：　　第 35 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
106	010801002005	木质门带套	成品木门 1、门代号：M0922 2、洞口尺寸：900*2200mm 3、门体：门框、门扇、门套 观察窗等 4、包括制作、运输、安装、合页、门锁等五金配件及油漆 5、具体详见施工图	樘	1						
		负一层后台及走廊									
107	011102003008	块料楼地面	(F01)防滑地砖 1、10厚750*1500防滑地砖 2、10厚素水泥膏(黑/白水泥膏) 3、30厚C25细石混凝土找平层 4、钢筋混凝土楼面	m2	16.17						
108	011105006009	金属踢脚线	1、50高2.5mm烤漆铝板踢脚线 2、含基层费用	m	25.21						
109	011407001009	墙面喷刷涂料	(W02)肌理漆 1、肌理漆一底一面 2、界面剂一道 3、满刮腻子两道 4、嵌缝腻子,贴绷带防开裂处理	m2	75.89						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-装饰装修　　标段：　　第 36 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
110	011302001009	吊顶天棚	(C01)无机涂料吊顶 1、防潮无机涂料一底两面 2、满刮腻子两道 3、双层9.5厚防潮石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理 4、覆面龙骨50*19*0.5,中距300 5、轻钢主龙骨60*20*1.2,中距1000 6、Φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距1000一个) 7、含板缝贴胶带点锈，成品检修口，灯孔等开孔或设备安装部位局部加强等，综合考虑吊顶转换层或反支撑相关费用，要求符合设计图纸及相关规范要求	m2	16.17						
111	010801002006	木质门带套	成品木门 1、门代号：M0922 2、洞口尺寸：900*2200mm 3、门体：门框、门扇、门套 观察窗等 4、包括制作、运输、安装、合页、门锁等五金配件及油漆 5、具体详见施工图	樘	1						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-装饰装修　　标段：　　第 37 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		4#楼梯间-地下室部分									
112	011407001010	墙面喷刷涂料	(W01)无机涂料 1、防潮无机涂料一底两面 2、满刮腻子两道 3、封底漆,网格布防开裂处理 4、原建筑墙如有抹灰损坏，发霉处需修补平整	m2	245.95						
113	011407002003	天棚喷刷涂料	1、防潮无机涂料一底两面 2、满刮腻子两道 3、原建筑顶如有抹灰损坏，发霉处需修补平整	m2	238.36						
114	011608002004	铲除涂料面	1、原天棚及墙面无机涂料拆除 2、含垃圾清理、外运及消纳处置费。	m2	484.31						
		一层-4#楼梯间									
115	011105006010	金属踢脚线	1、50高2.5mm烤漆铝板踢脚线 2、含基层费用	m	69.83						
116	010808004002	金属门窗套	1、2.5mm厚烤漆铝板 2、9mm厚阻燃板 3、具体做法详见施工图参1F-D04节点02	m2	6.24						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-装饰装修　　标段：　　第 38 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
117	011407001011	墙面喷刷涂料	(W04)肌理漆 1、肌理漆一底一面 2、界面剂一道 3、满刮腻子两道 4、封底漆,网格布防开裂处理 5、原建筑墙如有抹灰损坏，发霉处需修补平整	m2	165.52						
118	011407002004	天棚喷刷涂料	1、防潮无机涂料一底两面 2、满刮腻子两道 3、原建筑顶如有抹灰损坏，发霉处需修补平整	m2	64.43						
119	011608002005	铲除涂料面	1、原天棚及墙面无机涂料拆除 2、含垃圾清理、外运及消纳处置费。	m2	229.95						
		一层-综合大厅									
120	011207001008	墙面装饰板	QT-1 1、双层9.5mm纸面石膏板+100mm型轻钢龙骨 2、根据设计图及现场实际情况综合考虑弧形增加费 3、含墙面开孔处局部增强	m2	63.56						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-装饰装修　　标段：　　第 39 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
121	011407001012	墙面喷刷涂料	(W05)肌理漆 1、肌理漆一底一面 2、界面剂一道 3、满刮腻子两道 4、嵌缝腻子,贴绷带防开裂处理	m2	66.08						
122	011105006011	金属踢脚线	1、50高2.5mm烤漆铝板踢脚线 2、含基层费用	m	15						
123	010808004003	金属门窗套	1、2.5mm厚烤漆铝板 2、9mm厚阻燃板 3、具体做法详见施工图参1F-D04节点02	m2	1.03						
124	011210003001	玻璃隔断	1、5+5夹胶超白玻璃 2、成品金属槽 3、具体做法详见施工图参1F-D04节点01	m2	2.21						
125	010801001001	暗门	1、成品水电井暗门（面层根据各区域墙面做法另计） 2、包括制作、运输、安装、18mm阻燃板基层包厢，及相关成品铰链，门锁等五金配件等一切相关费用 3、具体做法参施工图通用节点大样J04	m2	2.52						
126	011207001009	墙面装饰板	暗门面层 1、双层9.5厚纸面石膏板（肌理漆另计）	m2	2.52						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-装饰装修　　标段：　　第 40 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
127	011501020001	服务台	服务台高1100mm宽800 1、面层20mm卡斯高金大理石，2.5mm烤漆铝板，内侧12mm免漆板装饰 2、18mm难燃胶合板基层，40*40*3mm镀锌方管骨架 3、具体做法详见施工图参1F-D02	m	3.5						
128	011207001010	墙面装饰板	服务台后造型墙面 1、2.5烤漆铝板面层侧面9.5厚石膏板面层 2、9mm阻燃板基层 3、18mm阻燃板骨架100C轻钢龙骨 38穿心龙骨@1200mm横向间距 4、清单工程量按正立面投影面积计算 5、具体做法详见施工图参1F-D03节点02	m2	3.6						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-装饰装修　　标段：　　第 41 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
129	011302001010	吊顶天棚	(C01)无机涂料吊顶 1、无机涂料一底两面 2、满刮腻子两道 3、双层9.5厚纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理 4、覆面龙骨50*19*0.5,中距300 5、轻钢主龙骨60*20*1.2,中距1000 6、Φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距1000一个) 7、含板缝贴胶带点锈，成品检修口，灯孔等开孔或设备安装部位局部加强等，综合考虑吊顶转换层或反支撑相关费用，要求符合设计图纸及相关规范要求	m2	80.43						
130	011103004001	塑料卷材楼地面	(F01)塑胶地板 1、2厚塑胶地板 2、涂背胶粘贴剂 3、3自流平地面 4、45厚C25细石混凝土找平层	m2	18.48						
131	011606003003	天棚面龙骨及饰面拆除	1、原天棚石膏板吊顶拆除 2、含垃圾清理、外运及消纳处置费。	m2	80.43						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-装饰装修　　标段：　　第 42 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
132	011606001002	楼地面龙骨及饰面拆除	1、原地面地胶板拆除 2、含垃圾清理、外运及消纳处置费。	m2	18.48						
133	011606002004	墙柱面龙骨及饰面拆除	1、轻钢龙骨隔墙拆除 2、含垃圾清理、外运及消纳处置费。	m2	64.47						
		一层-文创区									
134	011102003009	块料楼地面	(F01)防滑地砖 1、10厚750*1500防滑地砖 2、10厚素水泥膏(黑/白水泥膏) 3、30厚C25细石混凝土找平层 4、钢筋混凝土楼面	m2	39.28						
135	011108001003	石材零星项目	1、20mm卡斯高金大理石 2、10厚素水泥膏(黑/白水泥膏) 3、20mmC25细石混凝土找平层	m2	0.6						
136	011105006012	金属踢脚线	1、50高2.5mm烤漆铝板踢脚线 2、含基层费用	m	20.54						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-装饰装修　　标段：　　第 43 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
137	011207001011	墙面装饰板	(W03)阳极氧化铝 1、2mm阳极氧化铝 2、9mm阻燃复合板 3、100系轻钢龙骨@400mm+38系穿心龙骨@1200mm 4、具体做法详见施工图	m2	90.69						
138	011407001013	墙面喷刷涂料	1、无机涂料一底两面 2、满刮腻子两道 3、封底漆,网格布防开裂处理	m2	19.35						
139	01B005	成品消火栓暗门	1、成品消防栓暗门(发光标识)（面层根据各区域墙面做法另计） 2、包括制作、运输、安装、18mm阻燃板基层包厢，及相关成品铰链，门锁等五金配件等一切相关费用 3、具体做法详见施工图通用节点大样J04	m2	2.52						
140	011207001012	墙面装饰板	暗门面层 1、双层9.5厚纸面石膏板（无机涂料漆另计）	m2	2.52						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-装饰装修　　标段：　　第 44 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
141	011302001011	吊顶天棚	(C01)无机涂料吊顶 1、无机涂料一底两面 2、满刮腻子两道 3、双层9.5厚纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理 4、覆面龙骨50*19*0.5,中距300 5、轻钢主龙骨60*20*1.2,中距1000 6、Φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距1000一个) 7、含板缝贴胶带点锈，成品检修口，灯孔等开孔或设备安装部位局部加强等，综合考虑吊顶转换层或反支撑相关费用，要求符合设计图纸及相关规范要求	m2	32.02						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-装饰装修　　标段：　　第 45 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
142	011302001012	吊顶天棚	(C01)无机涂料吊顶 1、无机涂料一底两面 2、满刮腻子两道 3、9.5厚纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，12mm厚A级阻燃板基层 4、覆面龙骨50*19*0.5,中距300 5、轻钢主龙骨60*20*1.2,中距1000 6、Φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距1000一个) 7、含板缝贴胶带点锈，成品检修口，灯孔等开孔或设备安装部位局部加强等，综合考虑吊顶转换层或反支撑相关费用，要求符合设计图纸及相关规范要求	m2	7.26						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-装饰装修　　标段：　　第 46 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
143	011302001013	吊顶天棚（侧面）	(C01)无机涂料吊顶 1、无机涂料一底两面 2、满刮腻子两道 3、9.5厚纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，12mm厚A级阻燃板基层 4、覆面龙骨50*19*0.5,中距300 5、轻钢主龙骨60*20*1.2,中距1000 6、Φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距1000一个) 7、含板缝贴胶带点锈，成品检修口，灯孔等开孔或设备安装部位局部加强等，综合考虑吊顶转换层或反支撑相关费用，要求符合设计图纸及相关规范要求	m2	45.01						
144	011304001002	灯带（槽）	1、无机涂料一底两面 2、满刮腻子两道 3、双层9.5厚纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，12mm厚A级阻燃板基层 4、清单工程量按水平投影面积计算，综合考虑灯槽上翻增加相关费用	m2	3						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-装饰装修　　标段：　　第 47 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
145	011601001003	砖砌体拆除	1、原砖墙拆除 2、含垃圾清理、外运及消纳处置费。	m3	1.82						
146	011610001007	木门窗拆除	1、原木质门窗拆除 2、含垃圾清理、外运及消纳处置费。	m2	2.2						
147	011605001002	平面块料拆除	1、原地面地砖及找平层拆除 2、含垃圾清理、外运及消纳处置费。	m2	43.9						
148	011606003004	天棚面龙骨及饰面拆除	1、原石膏板吊顶拆除 2、含垃圾清理、外运及消纳处置费。	m2	43.9						
149	011608002006	铲除涂料面	1、原墙面涂料拆除 2、含垃圾清理、外运及消纳处置费。	m2	83.45						
150	011207001013	墙面装饰板	QT-9 1、9mm厚阻燃板+100mm型轻钢龙骨 2、根据设计图及现场实际情况综合考虑弧形增加费 3、含墙面开孔处局部增强	m2	93.28						
		一层-文创轻餐区									
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-装饰装修　　标段：　　第 48 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
151	011102003010	块料楼地面	(F01)防滑地砖 1、10厚750*1500防滑地砖 2、10厚素水泥膏(黑/白水泥膏) 3、30厚C25细石混凝土找平层 4、钢筋混凝土楼面	m2	66.82						
152	011108001004	石材零星项目	1、20mm卡斯高金大理石 2、10厚素水泥膏(黑/白水泥膏) 3、20mmC25细石混凝土找平层	m2	0.25						
153	011105006013	金属踢脚线	1、50高2.5mm烤漆铝板踢脚线 2、含基层费用	m	29.69						
154	011210002002	金属隔断	100系轻钢龙骨+9mm厚阻燃板 2.0mm厚阳极氧化铝板饰面	m2	2.42						
155	011207001014	墙面装饰板	QT-9 1、9mm厚阻燃板+100mm型轻钢龙骨 2、根据设计图及现场实际情况综合考虑弧形增加费 3、含墙面开孔处局部增强	m2	103.85						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-装饰装修　　标段：　　第 49 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
156	011207001015	墙面装饰板	(W03)阳极氧化铝 1、2mm阳极氧化铝 2、9mm阻燃复合板 3、100系轻钢龙骨@400mm+38系穿心龙骨@1200mm 4、具体做法详见施工图	m2	95.19						
157	011302001014	吊顶天棚	(C01)无机涂料吊顶 1、无机涂料一底两面 2、满刮腻子两道 3、双层9.5厚纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理 4、覆面龙骨50*19*0.5,中距300 5、轻钢主龙骨60*20*1.2,中距1000 6、Φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距1000一个) 7、含板缝贴胶带点锈，成品检修口，灯孔等开孔或设备安装部位局部加强等，综合考虑吊顶转换层或反支撑相关费用，要求符合设计图纸及相关规范要求	m2	58.54						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-装饰装修　　标段：　　第 50 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
158	011302001015	吊顶天棚	1、9mm阻燃板基层+2.0mm厚阳极氧化铝板 2、40*40*3mm镀锌方管@间距400mm 40*40*3mm镀锌方管骨架基层 3、清单工程量按金属板可见面积计算，综合考虑金属板折边相关费用	m2	24.86						
159	011210003002	玻璃隔断	1、窗口10mm厚钢化超白玻，1.2mm铝合金线条收口 2、顶部专用卡扣固定 3、清单工程量按玻璃隔断可见面积计算，包括制作运输安装及相关固定构件费用 4、具体做法详见施工图参1F-D07节点01	m2	4.38						
160	011501001001	柜台	1、餐厅窗口台面高900宽400 2、面层15mm厚人造石 3、18mm厚阻燃板基层 18mm厚阻燃板@间距400mm 4、2.5mm厚烤漆铝板踢脚 5、具体做法详见施工图参1F-D07节点01	m	6.25						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-装饰装修　　标段：　　第 51 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
161	011605001003	平面块料拆除	1、原地面地砖及找平层拆除 2、含垃圾清理、外运及消纳处置费。	m2	69.5						
162	011606003005	天棚面龙骨及饰面拆除	1、原石膏板吊顶拆除 2、含垃圾清理、外运及消纳处置费。	m2	69.5						
163	011608002007	铲除涂料面	1、原墙面涂料拆除 2、含垃圾清理、外运及消纳处置费。	m2	218.08						
		一层-厨房									
164	011102003011	块料楼地面	1、10mm厚300*300防滑地砖 2、专用胶泥铺贴 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆面上撒素水泥 4、素水泥浆结合层一遍	m2	25.08						
165	011108001005	石材零星项目	门槛石 1、20mm卡斯高金大理石 2、专用胶泥铺贴 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆, 4、面上撒素水泥 5、素水泥浆结合层一遍	m2	0.44						
166	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、两遍1.5厚JS聚合物防水层(共3厚)	m2	33.16						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-装饰装修　　标段：　　第 52 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
167	011204003003	块料墙面	1、墙面贴300*600mm墙砖 2、专用胶泥铺贴 3、15厚1:3水泥砂浆找平层（吊顶以上抹灰综合考虑在报价中）	m2	67.06						
168	010903002002	墙面涂膜防水	两遍1.5厚JS聚合物防水层(共3厚）	m2	67.06						
169	011602001001	混凝土构件拆除	1、开排水沟深150mm 2、包括地面切割相关费用，含垃圾清运及消纳费用	m3	0.63						
170	040201022001	排水沟、截水沟	1、宽300深150 不锈钢排水沟，含300宽不锈钢排水沟盖板，型材厚度1mm	m	13.48						
171	011302001016	吊顶天棚	(C04) 600*600铝扣板 1、安装铝扣板 2、专用龙骨固定 3、38系龙骨吊件,38*12配套主龙骨中距900mm 4、Φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距1000一个)	m2	29.15						
		一层消控室改造									
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-装饰装修　　标段：　　第 53 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
172	011210002003	金属隔断	QT-7 1、双层12mm防火石膏板+100mm型轻钢龙骨(100mm岩棉)+双层12mm防火石膏板 2、根据设计图及现场实际情况综合考虑弧形增加费 3、含墙面开孔处局部增强	m2	21.7						
173	011104004002	防静电活动地板	1、静电地板 HPL防火板（三聚氰胺高压层板，高耐磨防火），全钢基材 2、包括可调支架系统，铜箔接地，可调拉杆系统 膨胀螺栓与原地面固定	m2	44.06						
174	011407001014	墙面喷刷涂料	(W01)无机涂料 1、无机涂料一底两面 2、满刮腻子两道 3、封底漆,网格布防开裂处理 4、原建筑墙如有抹灰损坏，发霉处需修补平整	m2	44.79						
175	011105006014	金属踢脚线	1、50高2.5mm烤漆铝板踢脚线 2、含基层费用	m	8.45						
176	010503004001	翻边	200高防水反坎C25清水混凝土浇筑	m3	0.06						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-装饰装修　　标段：　　第 54 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		四层-办公室01/02/03									
177	011102003012	块料楼地面	(F01)防滑地砖 1、10厚750*1500防滑地砖 2、10厚素水泥膏(黑/白水泥膏) 3、30厚C25细石混凝土找平层 4、钢筋混凝土楼面	m2	79.56						
178	011108001006	石材零星项目	20mm卡斯高金大理石 10厚素水泥膏(黑/白水泥膏) 20mmC25细石混凝土找平层	m2	0.8						
179	011105006015	金属踢脚线	1、50高2.5mm烤漆铝板踢脚线 2、含基层费用	m	60.2						
180	011407001015	墙面喷刷涂料	(W01)无机涂料 1、无机涂料一底两面 2、满刮腻子两道 3、封底漆,网格布防开裂处理 4、原建筑墙如有抹灰损坏，发霉处需修补平整	m2	247.66						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-装饰装修　　标段：　　第 55 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
181	011302001017	吊顶天棚	(C01)无机涂料吊顶 1、无机涂料一底两面 2、满刮腻子两道 3、双层9.5厚纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理 4、覆面龙骨50*19*0.5,中距300 5、轻钢主龙骨60*20*1.2,中距1000 6、Φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距1000一个) 7、含板缝贴胶带点锈，成品检修口，灯孔等开孔或设备安装部位局部加强等，综合考虑吊顶转换层或反支撑相关费用，要求符合设计图纸及相关规范要求	m2	79.56						
182	010801002007	木质门带套	1、门代号：M1022 2、洞口尺寸：1000*2200mm 3、门体：门框、门扇、门套等 4、包括制作、运输、安装、合页、门锁等五金配件及油漆 5、具体详见施工图	樘	4						
183	010402001001	砌块墙	门洞封堵200mm 加气块强度等级A3.5,砌筑砂浆等级M7.5	m3	2.2						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-装饰装修　　标段：　　第 56 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
184	011201001001	墙面一般抹灰	新砌墙体双侧抹灰15厚1:3水泥砂浆找平。	m2	17.6						
185	011605001004	平面块料拆除	1、原地面地砖及找平层拆除 2、含垃圾清理、外运及消纳处置费。	m2	80.36						
186	011606003006	天棚面龙骨及饰面拆除	1、原石膏板吊顶拆除 2、含垃圾清理、外运及消纳处置费。	m2	79.56						
187	011601001004	砖砌体拆除	1、原砖墙拆除，包括开门洞 2、含垃圾清理、外运及消纳处置费。	m3	15.58						
188	011610001008	木门窗拆除	1、原木质门窗拆除 2、含垃圾清理、外运及消纳处置费。	m2	15.4						
189	011608002008	铲除涂料面	1、原天棚及墙面无机涂料拆除 2、含垃圾清理、外运及消纳处置费。	m2	241.06						
		四层-物业办公室									
190	011105006016	金属踢脚线	1、50高2.5mm烤漆铝板踢脚线 2、含基层费用	m	15.2						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-装饰装修　　标段：　　第 57 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
191	011407001016	墙面喷刷涂料	(W01)无机涂料 1、无机涂料一底两面 2、满刮腻子两道 3、封底漆,网格布防开裂处理 4、原建筑墙如有抹灰损坏，发霉处需修补平整	m2	46.46						
192	011608002009	铲除涂料面	1、原天棚及墙面无机涂料拆除 2、含垃圾清理、外运及消纳处置费。	m2	46.46						
		四层-开水间									
193	011102003013	块料楼地面	(F03-2)地砖地面(防水) 1、10厚750*1500防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝, 2、10厚专用胶泥铺贴。 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆,面上撒素水泥 4、素水泥浆结合层一遍 5、钢筋混凝土楼面	m2	7.63						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-装饰装修　　标段：　　第 58 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
194	011108001007	石材零星项目	门槛石 1、20mm卡斯高金大理石 2、专用胶泥铺贴 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆, 4、面上撒素水泥 5、素水泥浆结合层一遍	m2	0.2						
195	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1、地面两遍1.5厚JS聚合物防水层（共3厚）	m2	7.83						
196	011105006017	金属踢脚线	1、50高2.5mm烤漆铝板踢脚线 2、含基层费用	m	14.07						
197	011407001017	墙面喷刷涂料	(W01)无机涂料 1、无机涂料一底两面 2、满刮腻子两道 3、封底漆,网格布防开裂处理 4、原建筑墙如有抹灰损坏，发霉处需修补平整	m2	42.72						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-装饰装修　　标段：　　第 59 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
198	011302001018	吊顶天棚	(C01)无机涂料吊顶 1、无机涂料一底两面 2、满刮腻子两道 3、双层9.5厚纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理 4、覆面龙骨50*19*0.5,中距300 5、轻钢主龙骨60*20*1.2,中距1000 6、Φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距1000一个) 7、含板缝贴胶带点锈，成品检修口，灯孔等开孔或设备安装部位局部加强等，综合考虑吊顶转换层或反支撑相关费用，要求符合设计图纸及相关规范要求	m2	7.63						
199	010801002008	木质门带套	1、门代号：M1021 2、洞口尺寸：1000*2100mm 3、门体：门框、门扇、门套等 4、包括制作、运输、安装、合页、门锁等五金配件及油漆 5、具体详见施工图	樘	2						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-装饰装修　　标段：　　第 60 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
200	010402001002	砌块墙	200mm混凝土小型空心砌块 加气块强度等级A3.5,砌筑砂浆等级M7.5	m3	3.47						
201	011201001002	墙面一般抹灰	新砌墙体双侧抹灰15厚1:3水泥砂浆找平。	m2	34.7						
202	011605001005	平面块料拆除	1、原地面地砖及找平层拆除 2、含垃圾清理、外运及消纳处置费。	m2	8.06						
203	011606003007	天棚面龙骨及饰面拆除	1、原石膏板吊顶拆除 2、含垃圾清理、外运及消纳处置费。	m2	8.06						
204	011601001005	砖砌体拆除	1、原砖墙拆除 2、含垃圾清理、外运及消纳处置费。	m3	0.96						
205	011610001009	木门窗拆除	1、原木质门窗拆除 2、含垃圾清理、外运及消纳处置费。	m2	2.2						
206	011608002010	铲除涂料面	1、原天棚及墙面无机涂料拆除 2、含垃圾清理、外运及消纳处置费。	m2	27.93						
		四层其他改造项目									
207	010801006001	门锁安装	单开门锁更换，包括原门锁拆除清运处理	个	18						
208	010801006002	门锁安装	双开门锁更换，包括原门锁拆除清运处理	个	2						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-装饰装修　　标段：　　第 61 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
209	011601001006	砖砌体拆除	1、原砖墙拆除 2、含垃圾清理、外运及消纳处置费。	m3	0.71						
210	011610002001	金属门窗拆除	1、原金属门窗拆除 2、含垃圾清理、外运及消纳处置费。	m2	6.3						
211	01B006	零星修复	1、对本层装修范围内容外因拆除而导致墙面地面天棚破坏的地方进行零星修复的相关费用	项	1						
212	01B007	其余零星拆除项目	1、对本层其余零星项目拆除清运的相关费用，主要包括原办公柜子，其余零星装饰项目等拆除和清运，对该区域相关设备灯具等保护性拆除，如有重复利用价值的需经甲方确认处理方式后方可处理	项	1						
		屋顶改造及其他改造项目									
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-装饰装修　　标段：　　第 62 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
213	011405001001	金属面油漆	1、太阳能光伏板下钢结构油漆翻新 2、包括对原钢结构面层油漆除锈处理后整体刷防锈漆 3、清单工程量按图示太阳能板覆盖面水平投影面积计算，施工单位根据现场实际情况及相关设计图纸综合考虑相关报价	m2	347.44						
214	011209001001	带骨架幕墙	1、3mm厚氟碳喷涂铝单板 2、含相关固定构件，金属板折边费用综合考虑 3、镀锌方管钢结构骨架为现场原有 4、具体做法详见	m2	713.74						
215	010606011001	成品天沟	1、3mm铝合金 300(宽)铝合金成品天沟（展开宽度750mm） 2、包括制作运输安装，固定支架等 3、具体做法详见施工图WD-P02	m	98.9						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-装饰装修　　标段：　　第 63 页　共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
216	011404014001	木地板油漆	马道及室外防腐木地板刷户外专用木蜡油防腐木地板翻新 1.打磨 2.刷饰面漆 3.局部重新安装制作	m2	1318.86						
217	050102012001	铺种草皮	1、黑麦草 养护期为6周 2、包括原有草坪清除，费用综合考虑	m2	280.03						
218	01B008	泰山石	1、摆放泰山石 1620*850*100mm 2块/2550*760*100mm 2块/2050*640*100mm3块 1200*530*100mm 4块/950*500*100mm 3块/930*250*100mm 7块 2050*240*100mm 6块 2、包括制作，运输，安装等一切相关费用	组	1						
219	011606003008	天棚面龙骨及饰面拆除	1、现场原有檐口铝板拆除 2、含垃圾清理、外运及消纳处置费，残值回收费用综合考虑	m2	356.87						
220	010802004002	防盗门	1、40mm不锈钢格栅门 2、包括制作运输安装门锁及相关五金配件等	m2	7.8						
本页小计											
合　计											

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-装饰装修　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]									
1	011701001001	脚手架	1、包括本项目脚手架相关费用，施工单位根据设计方案及现场实际综合考虑相关报价	项	1						
2	Z011707014001	既有建筑物临时保护措施费	包括现场不涉及加固范围的既有建筑物及装饰临时保护措施费及零星修复相关费用	项	1						
3	011702008001	圈梁	混凝土反坎模板，含支撑	m2	0.6						
本页小计											
合　计											

建筑垃圾减量化措施清单计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-装饰装修

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	综合单价（元）	合价（元）

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-装饰装修　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1		安全文明施工费				
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费			
2		提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3		二次搬运费	定额人工费+定额机械费			
4		冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费			
5		行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费			
6		其他施工组织措施费				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-装饰装修　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		
1.1	标化工地增加费		
1.2	优质工程增加费		
1.3	其他暂列金额		
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	
2.2	专业工程暂估价（结算价）		
2.3	专项技术措施暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
合　　计			

暂列金额明细表

工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-装饰装修　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元		暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
合　　计				

材料（设备）暂估单价及调整表

单位(专业)工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-装饰装修　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-装饰装修　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注

专项技术措施暂估价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-装饰装修　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注

计日工表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-装饰装修　　标段：　　第 1 页　共 1 页

编号	项目名称	单位	数量	综合单价（元）	合价（元）
一	人工				
二	材料				
三	施工机械				
总计					

总承包服务费计价表

单位(专业)工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-装饰装修　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包专业工程					
2	发包人提供材料（工程设备）					

主要工日一览表

工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-装饰装修　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	工日名称（类别）	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	三类人工	工日	1704.468932			
2	二类人工	工日	438.519229			
3	一类人工	工日	28.641601			

发包人提供材料和设备一览表

工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-装饰装修　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

主要材料和工程设备一览表

工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-装饰装修　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	3mm厚氟碳喷涂铝单板 δ3	m2	749.427			
2	2mm阳极氧化铝	m2	204.468			
3	10厚750*1500防滑地砖	m2	464.5784			
4	非泵送商品混凝土 C20	m3	111.6151			
5	钢质防火门 甲级	m2	71.30985			
6	12mm陶铝吸音板	m2	248.248			
7	钢质防火门 乙级	m2	51.158775			
8	防潮无机涂料	kg	717.48873			
9	10厚750*1500mm墙砖	m2	127.926			
10	聚合物水泥基复合防水涂料 JS Ⅰ型	kg	1779.383189			
11	泰山石	t	5.065475			
12	20mm卡斯高金大理石	m2	4.9078			
13	2.0mm厚阳极氧化铝板	m2	26.103			
14	防静电活动地板	m2	49.56			
15	防潮石膏板 1200×2400×9.5	m2	732.1582			
16	2.5mm厚烤漆铝板	m2	26.708			
17	纸面石膏板 1200×2400×9.5	m2	611.6441			
18	9mm阻燃复合板	m2	195.174			
19	非泵送商品混凝土 C25	m3	13.892247			
20	单扇套装平开门 M1022	樘	4			
21	LC7.5轻集料混凝土	m3	31.2898			
22	9mm厚阻燃板	m2	208.9578			
23	15mm厚人造石	m2	13.8875			
24	纸面石膏板 1200×2400×9.5	m2	352.146416			
25	镀锌轻钢龙骨 100	m	658.69167			
26	9mm高强基石膏板	m2	138.8812			
27	2厚塑胶地板	m2	20.328			
28	单扇套装平开门 卫生间门	樘	2			
29	双扇套装平开门 M1522	樘	1			
30	铝扣板 0.8	m2	30.6075			
31	12mm厚A级阻燃板	m2	59.3838			
32	防火石膏板 1200×2400×12	m2	92.008			
33	10mm厚300*300防滑地砖 300×300	m2	25.8324			
34	钢质防火门 丙级	m2	3.71385			
35	10厚仿木纹砖	m2	14.7992			
36	18mm厚阻燃板	m2	20.4855			
37	2.0mm厚阳极氧化铝板饰面	m2	2.662			
38	5+5夹胶超白玻璃	m2	2.2321			

主要机械台班一览表

工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-装饰装修　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	机械人工	工日	15.376014			
2	柴油(机械)	kg	300.242616			
3	其他费用(机械)	元	82.698704			
4	汽车式起重机 20t	台班	0.047133			

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-家具清单　　标段：　　第 1 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		负二层-办公室									
1	01B009	办公桌	1、办公桌 2、尺寸规格:1400*600*750mm 3、原木色*简约带屏风L形 4、具体样式参考施工图家具清单	张	9						
2	01B010	办公椅	1、办公椅 2、尺寸规格:550*550*1150mm 3、网布座椅旋转椅子 4、具体样式参考施工图家具清单	把	9						
3	01B011	档案柜	1、档案柜 2、尺寸规格:1200*400*1800mm 3、框架材质面板材质铁皮 4、具体样式参考施工图家具清单	个	9						
		负二层-过道									
4	030701014001	除湿机	1、名称：除湿机 2、尺寸规格:360W 6L 45L/D 400*260*610mm 3、具体样式参考施工	台	3						
		负二层-库房									
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-家具清单　　标段：　　第 2 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	030601001001	温度仪表	1、温湿度计 2、温度测量范围：-50℃~70℃（-58℉~158℉） 温度测量精度：±1℃（±1.8℉） 湿度测量范围：10%RH~99%RH 湿度测量精度：±5%RH 温度分辨率：0.1℃（0.2℉） 产品尺寸：92*103*22mm 湿度分辨率：1%RH 使用电池：1节7号（AAA）性电池 3、具体样式参考施工图家具清单	支	30						
		负一层-报告厅									
6	01B012	办公桌	1、办公桌 2、尺寸规格:1500*600*750mm 3、原木色 4、具体样式参考施工图家具清单	张	2						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-家具清单　　标段：　　第 3 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
7	01B013	办公桌	1、办公桌 2、尺寸规格:1400*600*750mm 3、原木色 4、具体样式参考施工图家具清单	张	4						
8	01B014	办公椅	1、办公椅 2、尺寸规格:600*600*850mm 3、人造革 4、具体样式参考施工图家具清单	把	2						
9	01B015	排椅	1、排椅 2、尺寸规格:座椅基本中心距550~600mm，基本座高430mm，基本椅深730mm，基本椅高960mm。 3、针织类面料 可折叠 4、具体样式参考施工图家具清单	把	70						
10	030701014002	除湿机	1、名称：除湿机 2、尺寸规格:360W 6L 45L/D 400*260*610mm 3、具体样式参考施工	台	3						
		负一层-等待室									
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-家具清单　　标段：　　第 4 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
11	01B016	定制卡座	1、定制卡座 2、尺寸规格:560*900mm 3、原木色＋高密度海绵坐垫 4、具体样式参考施工图家具清单	m	4.43						
		负一层-观察室									
12	01B017	办公椅	1、办公椅 2、尺寸规格:550*550*1150mm 3、网布座椅旋转椅子 4、具体样式参考施工图家具清单	把	1						
13	01B018	办公桌	1、办公桌 2、尺寸规格:1500*600*750mm 3、原木色 4、具体样式参考施工图家具清单	张	1						
		负一层宣教教室									
14	01B019	办公桌	1、办公桌 2、尺寸规格:1500*600*750mm 3、原木色 4、具体样式参考施工图家具清单	张	1						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-家具清单　　标段：　　第 5 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
15	01B020	办公桌	1、办公桌 2、尺寸规格:1500*600*750mm 3、不锈钢+原木 4、具体样式参考施工图家具清单	张	8						
16	01B021	办公椅	1、办公椅 2、尺寸规格:600*600*850mm 3、网布座椅旋转椅子 4、具体样式参考施工图家具清单	把	1						
17	01B022	会议椅	1、会议椅 2、尺寸规格:600*600*850mm 3、不锈钢+人造革 4、具体样式参考施工图家具清单	把	26						
18	030701014003	除湿机	1、名称：除湿机 2、尺寸规格:360W 6L 45L/D 400*260*610mm 3、具体样式参考施工	台	1						
		负一层卫生间									
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-家具清单　　标段：　　第 6 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
19	01B023	柜门	1、定制铝合金蜂窝板柜门 2、包括制作运输安装及相关五金配件等 3、具体做法及样式参施工图家具清单	m2	2.21						
20	031004007001	小便器	1、陶瓷感应式小便斗 2、尺寸规格:350*380*750 3、附件名称:含角阀、进水阀、金属软管等附件安装 4、具体样式参考施工图家具清单	组	5						
21	031004006001	大便器	1、陶瓷感应式蹲便器 2、尺寸规格:450*600 3、附件名称:含角阀、进水阀、金属软管等附件安装 4、具体样式参考施工图家具清单	组	8						
22	031004006002	大便器	1、陶瓷坐便器 2、尺寸规格:700*365*650mm 3、附件名称:含角阀、进水阀、金属软管等附件安装 4、具体样式参考施工图家具清单	组	3						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-家具清单　　标段：　　第 7 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
23	031004003001	洗脸盆	1.名称:陶瓷柱盆+不锈钢冷热旋转龙头+方镜 2.规格:450*360*760mm；500*700mm 3.附件名称:含角阀、金属软管、排水配件等附件安装 4.其他:投标单位需提供洁具选型，满足设计及使用需求，具体详见图纸	组	1						台下式
24	01B024	洗手盆无障碍扶手	1、洗手盆无障碍扶手 2、尺寸规格:700*870*40mm 3、材质：不锈钢+ABS 4、具体样式参考施工图家具清单	组	1						
25	01B025	坐便器无障碍扶手	1、坐便器无障碍扶手 2、尺寸规格:720*700*40mm 740*920*40mm 3、材质：不锈钢+ABS 4、具体样式参考施工图家具清单	组	1						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-家具清单　　标段：　　第 8 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
26	01B026	多功能台	1、多功能台 2、尺寸规格:400*700*600mm 3、材质：不锈钢+ABS 4、具体样式参考施工图家具清单	个	1						
27	01B027	挂衣钩	1、挂衣钩 2、尺寸规格:230*60*1.5mm 3、材质：不锈钢 4、具体样式参考施工图家具清单	个	1						
28	01B028	救助呼叫装置	1、救助呼叫装置 2、具体样式参考施工图家具清单	个	2						
29	01B029	垃圾桶	1、垃圾桶 2、尺寸规格:直径295*350mm 3、材质：铁网 4、具体样式参考施工图家具清单	个	12						
30	01B030	厕纸架	1、厕纸架 2、尺寸规格:160*100*100mm 3、材质：不锈钢 4、具体样式参考施工图家具清单	个	12						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-家具清单　　标段：　　第 9 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
31	01B031	小便斗隔板	1、不锈钢长虹玻璃男厕便斗隔板 2、尺寸规格:400*2500*25mm 3、材质：不锈钢长虹玻璃 4、具体样式参考施工图家具清单	块	4						
32	011210005001	卫生间隔断（含门）	1、高2400定制铝合金蜂窝板卫生间隔断（含门） 2、包括制作运输安装及相关五金配件等 3、具体做法及样式参考施工图家具清单	m2	31.58						
33	031006012001	热水器、开水炉	1、不锈钢开水器 2、尺寸规格:500*400*1360mm 3、具体样式参考施工图家具清单	台	1						
		负一层展厅									
34	01B032	休息凳	1、休息凳 2、尺寸规格:2500*500*450mm 3、原木＋黑色（定制） 4、具体样式参考施工图家具清单	套	2						
		一层大厅									
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-家具清单　　标段：　　第 10 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
35	01B033	一米线	1、定制伸缩一米线隔离带 2、尺寸规格:直径320*910 3、材质：磨砂黑 4、具体样式参考施工图家具清单	个	6						
36	01B034	无障碍服务台	1、定制无障碍服务台 2、尺寸规格:1200*600*750mm 3、材质：原木＋黑色（定制） 4、具体样式参考施工图家具清单	张	1						
		一层文创区									
37	01B035	茶几	1、茶几 2、尺寸规格:直径700*750mm 3、材质：橡木 4、具体样式参考施工图家具清单	张	2						
38	01B036	椅子	1、椅子 2、尺寸规格:600*600*850mm 3、材质：橡木 4、具体样式参考施工图家具清单	把	4						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-家具清单　　标段：　　第 11 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
39	01B037	定制柜子	1、定制柜子 2、尺寸规格:1100*600*750mm 3、材质：橡木 4、具体样式参考施工图家具清单	张	4						
40	01B038	定制柜子	1、定制柜子 2、尺寸规格:2000*1200*750mm 3、材质：橡木 4、具体样式参考施工图家具清单	张	1						
41	01B039	定制柜子	1、定制柜子 2、尺寸规格:1800*900*750mm 3、材质：橡木 4、具体样式参考施工图家具清单	张	1						
42	01B040	定制服务台	1、定制服务台 2、尺寸规格:1300*600*1100mm 3、材质：橡木 4、具体样式参考施工图家具清单	张	1						
43	01B041	金属置物架	1、定制金属置物架 2、尺寸规格:1900*300*1300mm 3、材质：金属 4、具体样式参考施工图家具清单	组	2						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-家具清单　　标段：　　第 12 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
44	01B042	卷帘	1、亚麻遮阳罗马帘 3、材质：亚麻遮阳罗马帘 3、具体样式参考施工图家具清单	㎡	14						
		一层文创轻餐区									
45	01B043	餐桌	1、餐桌 2、尺寸规格:1200*700*750mm 3、材质：橡木 4、具体样式参考施工图家具清单	张	6						
46	01B044	椅子	1、椅子 2、尺寸规格:500*500*850mm 3、材质：橡木 4、具体样式参考施工图家具清单	把	24						
47	01B045	桌子	1、桌子 2、尺寸规格:1200*600*750mm 3、材质：橡木 4、具体样式参考施工图家具清单	张	1						
48	01B046	卷帘	1、亚麻遮阳罗马帘 3、材质：亚麻遮阳罗马帘 3、具体样式参考施工图家具清单	㎡	24.5						
		一层休息区									
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-家具清单　　标段：　　第 13 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
49	01B047	休息凳	1、休息凳 2、尺寸规格:2500*500*450mm 3、原木＋黑色（定制） 4、具体样式参考施工图家具清单	套	1						
		四层办公室01/02									
50	01B048	办公桌	1、办公桌 2、尺寸规格:2000*700*750mm 3、原木＋灰拉丝 4、具体样式参考施工图家具清单	张	2						
51	01B049	办公椅	1、办公椅 2、尺寸规格:600*600*1150mm 3、材质：真皮 4、具体样式参考施工图家具清单	把	2						
52	01B050	椅子	1、椅子 2、尺寸规格500*500*850mm 3、材质：真皮 4、具体样式参考施工图家具清单	把	4						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-家具清单　　标段：　　第 14 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
53	01B051	单人沙发	1、单人沙发 2、尺寸规格：650*650*1150mm 3、材质：真皮沙发 4、具体样式参考施工图家具清单	张	2						
54	01B052	双人沙发	1、双人沙发 2、尺寸规格：1500*650*1150mm 3、材质：真皮沙发 4、具体样式参考施工图家具清单	张	2						
55	01B053	茶几	1、茶几 2、尺寸规格:直径800*550mm 3、材质：意式岩板高茶几 4、具体样式参考施工图家具清单	张	2						
56	01B054	定制墙柜	1、定制墙柜 2、尺寸规格:高3000mm宽400 3、材质：乌金木色*铁灰 4、具体样式参考施工图家具清单	m	7.8						
57	01B055	卷帘	1、亚麻遮阳罗马帘 3、材质：亚麻遮阳罗马帘 3、具体样式参考施工图家具清单	㎡	34.8						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-家具清单　　标段：　　第 15 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		四层办公室03									
58	01B056	办公桌	1、办公桌 2、尺寸规格:1400*600*750mm 3、原木色*简约带屏风L形 4、具体样式参考施工图家具清单	张	8						
59	01B057	办公椅	1、办公椅 2、尺寸规格:550*500*850mm 3、网布座椅旋转椅子 4、具体样式参考施工图家具清单	把	8						
60	01B058	定制柜子	1、定制柜子 2、尺寸规格:高750mm宽300 3、材质：原木色 4、具体样式参考施工图家具清单	m	7						
61	01B059	卷帘	1、化纤涤纶卷帘 3、材质：化纤涤纶卷帘 3、具体样式参考施工图家具清单	㎡	26.4						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-家具清单　　标段：　　第 16 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
62	01B060	档案柜	1、档案柜 2、尺寸规格:1800*400*1800mm 3、框架材质面板材质铁皮 4、具体样式参考施工图家具清单	个	1						
63	01B061	更衣柜	1、更衣柜 2、尺寸规格:1800*500*1800mm 3、原木色 4、具体样式参考施工图家具清单	个	1						
		四层其他办公室									
64	01B062	档案柜	1、档案柜 2、尺寸规格:1800*400*1800mm 3、框架材质面板材质铁皮 4、具体样式参考施工图家具清单	个	1						
65	01B063	档案柜	1、档案柜 2、尺寸规格:1500*400*1800mm 3、框架材质面板材质铁皮 4、具体样式参考施工图家具清单	个	2						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-家具清单　　标段：　　第 17 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
66	01B064	办公桌	1、办公桌 2、尺寸规格:1400*600*750mm 3、原木色*简约带屏风 4、具体样式参考施工图家具清单	张	4						
67	01B065	办公椅	1、办公椅 2、尺寸规格:550*500*850mm 3、网布座椅旋转椅子 4、具体样式参考施工图家具清单	把	4						
68	01B066	双人沙发	1、双人沙发 2、尺寸规格：1500*650*1150mm 3、材质：真皮沙发 4、具体样式参考施工图家具清单	张	2						
69	01B067	办公桌	1、办公桌 2、尺寸规格:1800*700*750mm 3、原木＋灰拉丝 4、具体样式参考施工图家具清单	张	1						
70	01B068	办公椅	1、办公椅 2、尺寸规格:600*600*1150mm 3、真皮 4、具体样式参考施工图家具清单	把	1						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-家具清单　　标段：　　第 18 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
71	01B069	定制柜子	1、定制柜子 2、尺寸规格:1000*400*750mm 3、原木色 4、具体样式参考施工图家具清单	个	4						
		四层-物业办公室									
72	01B070	办公桌	1、办公桌 2、尺寸规格:1400*600*750mm 3、原木色*简约带屏风L形 4、具体样式参考施工图家具清单	张	3						
73	01B071	办公椅	1、办公椅 2、尺寸规格:550*550*1150mm 3、网布座椅旋转椅子 4、具体样式参考施工图家具清单	把	3						
74	01B072	档案柜	1、档案柜 2、尺寸规格:1200*400*1800mm 3、框架材质面板材质铁皮 4、具体样式参考施工图家具清单	个	1						
		四层-开水间									
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-家具清单　　标段：　　第 19 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
75	031004003002	洗脸盆	1.名称:陶瓷柱盆+不锈钢冷热旋转龙头 2.规格:节水型 3.附件名称:含角阀、金属软管、排水配件等附件安装 4.其他:投标单位需提供洁具选型，满足设计及使用需求，具体详见图纸	组	1						台下式
本页小计											
合　计											

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-家具清单　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]									
本页小计											
合　　计											

建筑垃圾减量化措施清单计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-家具清单

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	综合单价（元）	合价（元）

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-家具清单　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1		安全文明施工费				
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费			
2		提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3		二次搬运费	定额人工费+定额机械费			
4		冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费			
5		行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费			
6		其他施工组织措施费				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-家具清单　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		
1.1	标化工地增加费		
1.2	优质工程增加费		
1.3	其他暂列金额		
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	
2.2	专业工程暂估价（结算价）		
2.3	专项技术措施暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
合　　计			

暂列金额明细表

工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-家具清单　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元		暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
合　　计				

材料（设备）暂估单价及调整表

单位(专业)工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-家具清单　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-家具清单　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注

专项技术措施暂估价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-家具清单　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注

计日工表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-家具清单　　标段：　　第 1 页　共 1 页

编号	项目名称	单位	数量	综合单价（元）	合价（元）
一	人工				
二	材料				
三	施工机械				
总计					

总承包服务费计价表

单位(专业)工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-家具清单　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包专业工程					
2	发包人提供材料（工程设备）					

主要工日一览表

工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-家具清单　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	工日名称（类别）	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	二类人工	工日	34.2809			
2	三类人工	工日	7.793944			

发包人提供材料和设备一览表

工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-家具清单　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

主要材料和工程设备一览表

工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-家具清单　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	卫生间立柱式洗手盆	个	2.02			

主要机械台班一览表

工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-家具清单　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	机械人工	工日	0.7			

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-电气工程　　标段：　　第 1 页　共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		电气									
1	030404017001	配电箱	1、名称：配电箱 B1AL-ZM3 2、安装方式：落地安装 3、规格：含箱体内所有元器件、仪表、模块、浪涌等 4、安装方式：支架、预埋件制安；支架除锈、刷油 5、其他：箱体接地；箱内部接线；含接线端子、端子板外部接线；具体参数要求详见系统图	台	1						
2	030404017002	配电箱	1、名称：配电箱 B1AL-ZM4 2、安装方式：挂墙明装 3、规格：含箱体内所有元器件、仪表、模块、浪涌等 4、安装方式：支架、预埋件制安；支架除锈、刷油 5、其他：箱体接地；箱内部接线；含接线端子、端子板外部接线；具体参数要求详见系统图	台	1						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-电气工程　　标段：　　第 2 页　共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	030404017003	配电箱	1、名称：配电箱 B1AL-ZM5 2、安装方式：挂墙明装 3、规格：含箱体内所有元器件、仪表、模块、浪涌等 4、安装方式：支架、预埋件制安；支架除锈、刷油 5、其他：箱体接地；箱内部接线；含接线端子、端子板外部接线；具体参数要求详见系统图	台	1						
4	030404017004	配电箱	1、名称：配电箱 B1AL-ZM6 2、安装方式：挂墙明装 3、规格：含箱体内所有元器件、仪表、模块、浪涌等 4、安装方式：支架、预埋件制安；支架除锈、刷油 5、其他：箱体接地；箱内部接线；含接线端子、端子板外部接线；具体参数要求详见系统图	台	1						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-电气工程　　标段：　　第 3 页　共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	030404017005	配电箱	1、名称：配电箱 1AL-CT 2、安装方式：挂墙明装 3、规格：含箱体内所有元器件、仪表、模块、浪涌等 4、安装方式：支架、预埋件制安；支架除锈、刷油 5、其他：箱体接地；箱内部接线；含接线端子、端子板外部接线；具体参数要求详见系统图	台	1						
6	030404017006	配电箱	1、名称：配电箱 1AL-ZT 2、安装方式：挂墙明装 3、规格：含箱体内所有元器件、仪表、模块、浪涌等 4、安装方式：支架、预埋件制安；支架除锈、刷油 5、其他：箱体接地；箱内部接线；含接线端子、端子板外部接线；具体参数要求详见系统图	台	1						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-电气工程　　标段：　　第 4 页　共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
7	030404017007	配电箱	1、名称：配电箱改造1AP-CF 2、规格：按电气系统图配置箱内元器件、仪表、模块等 3、箱体利旧	台	1						
8	030404017009	配电箱	1、名称：配电箱改造B1AL-ZM2 2、规格：按电气系统图配置箱内元器件、仪表、模块等 3、箱体利旧	台	1						
9	030404017010	配电箱	1、名称：配电箱改造B2AL-ZM2 2、规格：按电气系统图配置箱内元器件、仪表、模块等 3、箱体利旧	台	1						
10	030404017011	配电箱	1、名称：配电箱改造1AL-KT 2、规格：按电气系统图配置箱内元器件、仪表、模块等 3、箱体利旧	台	1						
11	030404017012	配电箱	1、名称：配电箱改造B1AL-KT1 2、规格：按电气系统图配置箱内元器件、仪表、模块等 3、箱体利旧	台	1						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-电气工程　　标段：　　第 5 页　共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
12	030404017013	配电箱	1、名称：配电箱改造2AL-KT1 2、规格：按电气系统图配置箱内元器件、仪表、模块等 3、箱体利旧	台	1						
13	030411003001	桥架	1、名称：钢制槽式热镀锌桥架 2、规格：200*100 3、含盖板及隔板；桥架接地；配件制作安装；桥架跨接；厚度满足相关规范要求	m	39.43						
14	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：碳钢 3、其他：除锈、刷漆、防腐	kg	47.75						
15	030411001001	配管	1、名称：套接紧定式镀锌钢导管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗敷/明配；含管道敷设开槽及修补及支架除锈、刷油、防腐 4、接地要求：钢管接地及防腐	m	1045.38						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-电气工程　　标段：　　第 6 页　共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
16	030411001002	配管	1、名称：套接紧定式镀锌钢导管 2、规格：JDG25 3、配置形式：砖、混凝土结构暗敷/明配；含管道敷设开槽及修补及支架除锈、刷油、防腐 4、接地要求：钢管接地及防腐	m	1.81						
17	030411001003	配管	1、名称：套接紧定式镀锌钢导管 2、规格：JDG32 3、配置形式：砖、混凝土结构暗敷/明配；含管道敷设开槽及修补及支架除锈、刷油、防腐 4、接地要求：钢管接地及防腐	m	19.97						
18	030411001004	配管	1、名称：套接紧定式镀锌钢导管 2、规格：JDG40 3、配置形式：砖、混凝土结构暗敷/明配；含管道敷设开槽及修补及支架除锈、刷油、防腐 4、接地要求：钢管接地及防腐	m	6.61						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-电气工程　　标段：　　第 7 页　共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
19	030411001005	配管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗敷/明配；含管道敷设开槽及修补及支架除锈、刷油、防腐 4、接地要求：钢管接地及防腐	m	1678.1						
20	030411001006	配管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：砖、混凝土结构暗敷/明配；含管道敷设开槽及修补及支架除锈、刷油、防腐 4、接地要求：钢管接地及防腐	m	16.3						
21	030411001007	配管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：砖、混凝土结构暗敷/明配；含管道敷设开槽及修补及支架除锈、刷油、防腐 4、接地要求：钢管接地及防腐	m	3.97						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-电气工程　　标段：　　第 8 页　共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
22	030411001008	配管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：砖、混凝土结构暗敷/明配；含管道敷设开槽及修补及支架除锈、刷油、防腐 4、接地要求：钢管接地及防腐	m	7.42						
23	030411001009	配管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC70 3、配置形式：砖、混凝土结构暗敷/明配；含管道敷设开槽及修补及支架除锈、刷油、防腐 4、接地要求：钢管接地及防腐	m	5.8						
24	030411004001	配线	1、名称：铜芯低烟无卤电线 2、配线形式：桥架或穿管 3、型号：WDZB-BYJ-2.5	m	7510.1						
25	030411004002	配线	1、名称：铜芯低烟无卤电线 2、配线形式：桥架或穿管 3、型号：WDZB-BYJR-2.5	m	3755.05						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-电气工程　　标段：　　第 9 页　共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
26	030411004003	配线	1、名称：铜芯低烟无卤电线 2、配线形式：桥架或穿管 3、型号：WDZC-BYJ-2.5	m	404.6						
27	030411004004	配线	1、名称：铜芯低烟无卤电线 2、配线形式：桥架或穿管 3、型号：WDZC-BYJR-2.5	m	202.3						
28	030411004005	配线	1、名称：铜芯低烟无卤电线 2、配线形式：桥架或穿管 3、型号：WDZB-BYJ-4	m	351.56						
29	030411004006	配线	1、名称：铜芯低烟无卤电线 2、配线形式：桥架或穿管 3、型号：WDZB-BYJR-4	m	140.73						
30	030408001001	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号、规格：WDZB-YJY-5*4 3、敷设方式、部位：桥架或穿管	m	133.62						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-电气工程　　标段：　　第 10 页　共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
31	030408001002	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号、规格：WDZB-YJY-5*6 3、敷设方式、部位：桥架或穿管	m	14.51						
32	030408001003	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号、规格：WDZB-YJY-5*6 3、敷设方式、部位：桥架或穿管	m	36.82						
33	030408001004	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号、规格：WDZB-YJY-4*35+1*25 3、敷设方式、部位：桥架或穿管	m	23						
34	030408001005	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号、规格：WDZB-YJY-5*25 3、敷设方式、部位：桥架或穿管	m	12.86						
35	030408001006	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号、规格：WDZB-YJY-4*25+1*16 3、敷设方式、部位：桥架或穿管	m	10.68						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-电气工程　　标段：　　第 11 页　共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
36	030408001007	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号、规格：WDZB-YJY-4*50+1*25 3、敷设方式、部位：桥架或穿管	m	46.4						
37	030408006001	电力电缆头	1、名 称：电缆终端头 2、型号、规格：铜芯、三芯及以上，截面10mm2及以下 3、材质、类型：户内干包式 4、电压等级(kV)：1kV以下	个	14						
38	030408006002	电力电缆头	1、名 称：电缆终端头 2、型号、规格：铜芯、三芯及以上，截面25mm2及以下 3、材质、类型：户内干包式 4、电压等级(kV)：1kV以下	个	4						
39	030408006003	电力电缆头	1、名 称：电缆终端头 2、型号、规格：铜芯、三芯及以上，截面35mm2及以下 3、材质、类型：户内干包式 4、电压等级(kV)：1kV以下	个	2						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-电气工程　　标段：　　第 12 页　共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
40	030408006004	电力电缆头	1、名 称：电缆终端头 2、型号、规格：铜芯、三芯及以上，截面120mm2及以下 3、材质、类型：户内干包式 4、电压等级(kV)：1kV以下	个	2						
41	030412004001	装饰灯	1、名称：600*300面板灯（含LED光源） 2、型号：24W 3、灯具接地；具体要求详见灯具表及设计图纸	套	2						
42	030412004002	装饰灯	1、名称：600*600面板灯（含LED光源） 2、型号：24W 3、灯具接地；具体要求详见灯具表及设计图纸	套	6						
43	030412004003	装饰灯	1、名称：吊灯（含LED光源） 2、型号：45W 3、灯具接地；具体要求详见灯具表及设计图纸	套	2						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-电气工程　　标段：　　第 13 页　共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
44	030412004004	装饰灯	1、名称：磁吸轨道泛光灯 2、型号：10W 3、灯具接地；具体要求详见灯具表及设计图纸	套	17						
45	030412004005	装饰灯	1、名称：磁吸轨道格栅灯 2、型号：12W 3、灯具接地；具体要求详见灯具表及设计图纸	套	45						
46	030412004006	装饰灯	1、名称：磁吸轨道射灯 2、型号：10W 3、灯具接地；具体要求详见灯具表及设计图纸	套	14						
47	030412004007	装饰灯	1、名称：嵌入式射灯 2、型号：9W 3、灯具接地；具体要求详见灯具表及设计图纸	套	11						
48	030412004008	装饰灯	1、名称：明装筒灯 2、型号：20W 3、灯具接地；具体要求详见灯具表及设计图纸	套	92						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-电气工程　　标段：　　第 14 页　共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
49	030412004009	装饰灯	1、名称：嵌入式筒灯 2、型号：20W 3、灯具接地；具体要求详见灯具表及设计图纸	套	85						
50	030412004010	装饰灯	1、名称：嵌入式垂直下照筒射灯 2、型号：20W Ra≥90 36° 4000K 加蜂窝网 3、灯具接地；具体要求详见灯具表及设计图	套	28						
51	030412004011	装饰灯	1、名称：舞台灯 2、型号：160W Ra≥95 120° 3200K/5600K 双色温调节 3、灯具接地；具体要求详见灯具表及设计图纸	套	6						
52	030412004012	装饰灯	1、名称：艺术壁灯 2、型号：3000K，3W，不锈钢 3、灯具接地；具体要求详见灯具表及设计图纸	套	1						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-电气工程　　标段：　　第 15 页　共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
53	030412004013	装饰灯	1、名称：LED漫反射灯带 2、型号：45W/m2 3、灯具接地；具体要求详见灯具表及设计图纸	m	331.27						
54	030412004014	装饰灯	1、名称：LED贴片灯带 2、型号：14.8W/m 3、灯具接地；具体要求详见灯具表及设计图纸	m	8.5						
55	030412004015	装饰灯	1、名称：内嵌型材灯带 2、参数：14.8W/m 3、灯具接地；具体要求详见灯具表及设计图纸	m	32.23						
56	030412004016	装饰灯	1、名称：U型线型灯（面宽30） 2、参数：20W/m Ra≥90 面光4000K 3、安装方式：开槽嵌装 4、灯具接地；具体要求详见灯具表及设计图纸	m	24						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-电气工程　　标段：　　第 16 页　共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
57	030412004017	装饰灯	1、名称：U型线型灯（面宽60） 2、参数：30W/m Ra≥90 面光4000K 3、安装方式：开槽嵌装 4、灯具接地：具体要求详见灯具表及设计图纸	m	26.2						
58	Z030508003001	其他电源设备安装	1、名称：电源 2、参数：300W	个	30						
59	Z030508003002	其他电源设备安装	1、名称：调光电源 2、参数：48V	个	27						
60	03B001	解码器	1.名称:DMX解码器	个	57						
61	030404022001	控制器	1、名称：DMX主控器	台	2						
62	030412004018	轨道	1、名称：磁吸灯轨道	m	72.7						
63	030404033001	风扇	1.名称：换气扇	台	1						
64	030404035001	插座	1、名称：单相二三孔插座（安全型） 2、规格：250V 16A 3、安装方式：暗装	个	67						
65	030404035002	插座	1、名称：地面插座 2、规格：250V 16A 3、安装方式：暗装	个	16						
66	030404035003	插座	1、名称：强电双五孔地插(IP54) 2、规格：250V 16A 3、安装方式：暗装	个	28						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-电气工程　　标段：　　第 17 页　共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
67	030404035004	插座	1、名称：顶面插座 2、规格：250V 16A 3、安装方式：暗装	个	44						
68	030404035005	插座	1、名称：开水器插座 2、规格：250V 16A 3、安装方式：暗装	个	1						
69	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控开关	个	15						
70	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控开关	个	8						
71	030404034003	照明开关	1、名称：智能控制面板	个	4						
72	030411006001	接线盒	1、名称：开关、插座、接线盒 2、材质：钢质	个	245						
73	030411006002	接线盒	1、名称：灯头盒 2、材质：钢质	个	302						
74	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	1						
		报告厅多媒体系统									
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-电气工程　　标段：　　第 18 页　共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
75	030506007001	视频系统设备	1、名称：3XLCD激光投影机 2、参数：分辨率1920*1200；亮度8200；对比度100000:1；亮度均匀性 80%；宽高比16:10；光源激光光源；激光寿命20000　时；安装　度360° 安装；功率消耗 655	台	1						
76	030506007002	视频系统设备	1、名称：短焦镜头 2、投射比短焦镜头	台	1						
77	030506007003	视频系统设备	1、名称：电动幕布 2、参数：180英寸16:10，白玻纤壁挂幕布，限位调节棒，遥控器	台	1						
78	031002002001	设备支架	1、名称：投影吊架 2、加重六角度吊架	台	1						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-电气工程　　标段：　　第 19 页　共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
79	03B002	HDMI延长器	1.名称:HDMI延长器 2.支持最高分辨率1920*1200P60 3.单根CAT6电缆传输分辨率为1080P的HDMI信号最大距离为150米 4.支持发射端环出 5.支持双向IR控制功能 6.支持POC功能 7.采用LED指示器实时显示工作状态	台	1						
80	030501001001	输入设备	1、名称：播放服务器 2、I5/500/16G/P4000	台	1						
81	030506001001	扩声系统设备	1、名称：音箱 2、额定功率：220W 3、工作频响：110Hz - 18kHz 4、阻抗：12Ω 5、灵敏度：95dB 6、最大声压级：120dB 7、水平覆盖角度：75 8、垂直覆盖角度：45 9、尺寸(LxDxH)mm：127\95*123*637 10、净重量（kg）：6.2KG	台	2						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-电气工程　　标段：　　第 20 页　共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
82	030506001002	扩声系统设备	1、名称：双通道专业功放 2、参数：4Ω负载300Wx2 8Ω负载 200Wx2 8Ω桥接负载 600W 3、频率响应 20Hz-20KHz ±1dB 4、信噪比 ＞100dB 5、总谐波失真 ＜0.01% 6、输入阻抗 22KΩ 7、输入电压 0.775V，1V，1.4V 8、输入接口 XLR 9、输出接口 Neutrik Speakon 10、开关模式 Stereo/Bridge/Parallel 11、电源供电 220V/240V AC50～60Hz 12、尺寸L×W×H(mm) 380x420x88.重量10.5kg	台	1						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-电气工程　　标段：　　第 21 页　共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
83	030506001003	扩声系统设备	1、名称：数字前级 2、频率范围:20-20000Hz:MUSIC:20-20000Hz 频率响应 :+/-1dB 3、信操比 SNR>93dB 失真度 THD+N<0.01% 4、动态范围:ADC 105dB,DAC 105dB 5、最大输入电平:160mV/mms/-15dB MUSIC:3.8Vrms/12dB最大输出电平Maximum Output LevetMC3.8Vrms/12dBVMUSIC3.8Vrms/12dBV噪声Noise Level:MC<-85dBuMUSIC<-90dBu输入接口inputhnterfaceMC4路有线话筒，分A/B组6、MUSIC:莲花(IN1/2)，光纤(Optical)，同轴(Coaxial),U盘，蓝牙 7、输出接口::6个卡依(XLR)6声道输出，1个立体声录音输出 8、参量均衡：主输出7段，中置7段，环绕7段，超低5段 MIC：双5段参量/7段定频，混	台	1						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-电气工程　　标段：　　第 22 页　共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			响5段，回声5段MUSIC双5段参量/7段定频分频器 Xover输出7种类型12/24dB 高，低通9、MIC:3种类型12/18/24dB 高，低通：MUSIC3种类型12/18/24dB 高，低通 10、限幅器 输出可调参数限幅器MIC可调参数限幅器：MUSIC：可调参数限幅器啸叫抑制功能 FBX软件内置4级啸叫抑制11、电源要求和消耗:85-250V,50/60HZ,15W							
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-电气工程　　标段：　　第 23 页　共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
84	030506001004	扩声系统设备	1、名称：一拖四无线话筒 2、类型：UHF 四通道无线手持麦克风（1 主机 + 4 支手持发射话筒） 2、机箱：标准 1U 机架式金属接收机，可上机柜 3、频率制式：UHF 分段（500－900MHz 商用频段） 4、信道数量：每通道独立 100 个可调频点，整机合计 400 信道，250KHz 步进可调 5、锁相方式：PLL 数字锁相，频率稳定度±10ppm 6、红外对频：IR 一键自动对频，手持话筒与接收机快速匹配 7、传输距离：空旷场地 60－80 米；室内复杂环境 40－60 米 8、抗干扰：多信道错开，同场地可多套叠加使用，抑制手机、蓝牙、灯光干扰 9、天线：接收机 4 根外置橡胶天线，四通道独立接收	台	1						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-电气工程　　标段：　　第 24 页　共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			10、拾音咪头：动圈心形指向手持咪，人声专用 11、频率响应：100Hz－10kHz（人声优化频段） 12、信噪比：≥50dB13、总谐波失真 THD：≤0.5%14、动态范围：＞105dB								
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-电气工程　　标段：　　第 25 页　共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
85	030506001005	扩声系统设备	1、名称：8路电源时序器 2、输入电压： AC110V-220V 50Hz-60Hz 3、最大输入电流： 30A 4、单路额定输出电流: 13A 5、单路最大输出电流: 25A 6、时序电压输出： 8路 7、辅助电压输出：2路（最大电流5A） 8、延时时间： 1S 9、接功放数量： 建议接2至4台1000-1500W功放，分别接在5至8通道上 10、电压显示： 3位LED数码管 11、通道工作状态显示： 8个红色LED12、尺寸(LxDxH)mm： 482x210x44mm13、净重:3.2kg	台	1						
86	030507014001	显示设备	1、名称：平板电脑 2、参数：8+128G WiFi 11.5寸	台	1						
87	03B003	无线键鼠	1.名称:无线光电键鼠	套	1						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-电气工程　　标段：　　第 26 页　共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
88	030501017001	软件	1、名称：灯光控制系统 2、用IPAD控制展厅灯光的开关及灯光联动	套	1						
89	030411001010	配管	1、名称：套接紧定式镀锌钢导管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗敷/明配；含管道敷设开槽及修补及支架除锈、刷油、防腐 4、接地要求：钢管接地及防腐	m	33.83						
90	030411004007	配线	1、名称：音响线 2、型号：S263C	m	33.83						
		宣教室多媒体系统									
91	030506007004	视频系统设备	1、名称：3XLCD激光投影机 2、参数：分辨率1920x1200；亮度8200；对比度100000:1；亮度均匀性 80%；宽高比16:10；光源激光光源；激光寿命20000　时；安装　度360° 安装；功率消耗 655	台	1						
92	030506007005	视频系统设备	1、名称：短焦镜头 2、投射比短焦镜头	台	1						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-电气工程　　标段：　　第 27 页　共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
93	030506007006	视频系统设备	1、名称：电动幕布 2、参数：180英寸16：10，白玻纤壁挂幕布，限位调节棒，遥控器	台	1						
94	031002002002	设备支架	1、名称：投影吊架 2、加重六角度吊架	台	1						
95	03B004	HDMI延长器	1.名称:HDMI延长器 2.支持最高分辨率1920*1200P60 3.单根CAT6电缆传输分辨率为1080P的HDMI信号最大距离为150米 4.支持发射端环出 5.支持双向IR控制功能 6.支持POC功能 7.采用LED指示器实时显示工作状态	台	1						
96	030501001002	输入设备	1、名称：播放服务器 2、I5/500/16G/P4000	台	1						
97	030506001006	扩声系统设备	1、名称：音箱 2、参数：8欧，额定30瓦 ，灵敏度89db，频响100HZ-20KHZ，吊顶音箱	台	2						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-电气工程　　标段：　　第 28 页　共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
98	030506001007	扩声系统设备	1、名称：功放2、输出功率：2*130W/8Ω 3、频率响应：20HZ-20KHZ（±0.5dB） 4、信噪　　比：80dB 5、前话筒输入灵敏度：6MV/600Ω； 6、后话筒输入灵敏度：　3MV/20K 7、线路输入灵敏度：250MV/20KΩ8、线路输出电压：300MV/1KΩ	台	1						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-电气工程　　标段：　　第 29 页　共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
99	030411001011	配管	1、名称：套接紧定式镀锌钢导管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗敷/明配；含管道敷设开槽及修补及支架除锈、刷油、防腐 4、接地要求：钢管接地及防腐	m	18.94						
100	030411004008	配线	1、名称：音响线 2、型号：S263C	m	18.94						
		烹饪区厨房设备									
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-电气工程　　标段：　　第 30 页　共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
101	011501018001	货架	1.名称：四层格栅货架 2.规格：1200*500*1800 3.材质：立管φ38mm厚1.0mm通脚,采用优质不锈钢制作； 栅式档40*20mm,采用优质不锈钢制作； 拉档25*38mm厚1.0mm,配不锈钢可调脚	个	1						
102	03B005	四门冰箱	1.名称:四门冰箱 2.规格:双机双温 3.参数:含压缩机，一次成型，聚胺脂发泡，自动磁吸回归门，防冻胶边。220V /0.75KW	台	1						
103	03B006	平冷操作台	1.名称:平冷操作台 2.规格:1800*700*800 3.参数:含压缩机，一次成型，聚胺脂发泡，自动磁吸回归门，防冻胶边。220V /0.55KW	台	1						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-电气工程　　标段：　　第 31 页　共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
104	031004004001	洗涤盆	1.名称：单大眼水池 2.规格：1000*700*800 3.材质：台面/水池斗板厚1.2mm，采用优质不锈钢制作； Φ48mm厚1.0mm不锈钢圆通腿，采用优质不锈钢制作； Φ25mm厚1.0mm不锈钢下横通，采用优质不锈钢制作； 配二套不锈钢落水器，配不锈钢可调脚，含配套水龙	组	2						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-电气工程　　标段：　　第 32 页　共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			头								
105	03B007	双通打荷台	1.名称:双通打荷台 2.规格:1800*700*800 3.材质:台面板厚1.2mm，采用优质不锈钢制作； 侧板、层板、后背板厚1.0mm，采用优质不锈钢制作； 不锈钢框架式加强筋，板厚1.0mm,门采用上挂式移门； 面板下衬木板减噪，木板下复镀锌板，配不锈钢可调脚	台	1						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-电气工程　　标段：　　第 33 页　共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
106	03B008	电磁两眼一汤炒菜灶	1.名称:电磁两眼一汤炒菜灶 2.规格:1800*1000*800 3.参数:380v/30kw,三相四线.含优质不锈钢板、模块、配件、防水、防漏电、防干烧保护、九档位设计	台	1						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-电气工程　　标段：　　第 34 页　共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
107	03B009	调料台	1.名称:调料台 2.规格:400*1000*800 3.材质:台面板厚1.2mm，采用优质不锈钢制作； Φ38mm厚1.0mm不锈钢圆通腿，采用优质不锈钢制作； 前面板，厚1.0mm，采用优质不锈钢制作； 面板下衬木板减噪，木板下复镀锌板，配不锈钢可调脚	台	2						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-电气工程　　标段：　　第 35 页　共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
108	03B010	电磁四眼煲仔炉	1.名称:电磁四眼煲仔炉 2.规格:750*780*800 3.参数:380v/10kw,三相五线.含优质不锈钢板、模块、配件、防水、防漏电、防干烧保护、旋钮开关	台	1						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-电气工程　　标段：　　第 36 页　共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
109	03B011	单门蒸饭柜	1.名称:单门蒸饭柜 2.规格:12层 3.参数:台面板厚1.2mm，采用优质不锈钢制作； 电加热，自动补水箱； 配万向轮；	台	1						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-电气工程　　标段：　　第 37 页　共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			功率：380V /12KW								
110	031006012002	热水器、开水炉	1.名称：挂墙式热水器 2.参数：380V/10KW 3.含支架	台	1						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-电气工程　　标段：　　第 38 页　共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
111	031004004002	洗涤盆	1.名称：三眼水池 2.规格：1800*700*800 3.材质：台面/水池斗板厚1.2mm，采用优质不锈钢制作； Φ48mm厚1.0mm不锈钢圆通腿，采用优质不锈钢制作； Φ25mm厚1.0mm不锈钢下横通，采用优质不锈钢制作； 配二套不锈钢落水器，配不锈钢可调脚，含3个配套水龙	组	1						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-电气工程　　标段：　　第 39 页　共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			头								
112	03B012	双门消毒柜	1.名称:双门消毒柜 2.规格:1260*650*1750 3.参数:220V/5KW	台	1						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-电气工程　　标段：　　第 40 页　共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
113	03B013	四门碗柜	1.名称:四门碗柜 2.规格:1200*500*1800 3.材质:侧板厚1.0mm,层板厚1.0mm,采用优质不锈钢制作； 不锈钢框架式加强筋，板厚1.0mm,门采用上挂式移门； 门板厚1.0mm,采用优质不锈钢，配不锈钢可调脚	台	1						
114	030412005001	荧光灯	1.名称：灭蝇灯 2.规格：400*160*310mm 3.参数：220V/0.5KW	套	1						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-电气工程　　标段：　　第 41 页　共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
115	030412006001	医疗专用灯	1.名称：紫外线消毒灯 2.参数：40W	套	1						
		餐厅厨房设备									
116	03B014	双孔残菜台	1.名称:双孔残菜台 2.规格:1300*700*700 3.材质:选用优质不锈钢板制作，配封闭式平板车带垃圾桶，配承重静音脚轮，其中两只带刹车； 2.台面δ=1.0mm，实厚δ≥1.14mm，加强筋δ≥0.94mm	台	1						
		售买间厨房设备									
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-电气工程　　标段：　　第 42 页　共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
117	03B015	双平板工作台	1.名称:双平板工作台 2.规格:1500*800*800 3.材质:台面板厚1.2mm，采用优质不锈钢制作； Φ38mm厚1.0mm不锈钢圆通腿，采用优质不锈钢制作； 前面板，厚1.0mm，采用优质不锈钢制作； 面板下衬木板减噪，木板下复镀锌板，配不锈钢可调脚	台	2						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-电气工程　　标段：　　第 43 页　共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
118	03B016	平台水果冰箱	1.名称:平台水果冰箱 2.规格:1500*800*800 3.参数:含压缩机，一次成型，聚胺脂发泡，自动磁吸回归门，防冻胶边。220V/0.55KW	台	1						
119	03B017	暖饭台	1.名称:暖饭台 2.参数:采用优质不锈钢板制作，面板厚1.2mm，自动进水.电加热380V/4KW	台	1						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-电气工程　　标段：　　第 44 页　共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
120	03B018	五斗保温台	1.名称:五斗保温台 2.规格:1800*800*800 3.材质:台面板厚1.2mm，采用优质不锈钢制作； Φ38mm厚1.0mm不锈钢圆通腿，采用优质不锈钢制作； 前面板，厚1.0mm，采用优质不锈钢制作； 面板下衬木板减噪，木板下复镀锌板，配不锈钢可调脚	台	1						
		排烟区厨房设备									
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-电气工程　　标段：　　第 45 页　共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
121	030108001001	离心式通风机	1.名称：低噪声厢式风机 2.参数：380V/11KW 3.含配套基础、线缆、防振架等附件	台	1						
122	03B019	油烟净化器一体机	1.名称：油烟净化器一体机 2.参数：220V/2.2KW 3.含配套基础、线缆、防振架等附件	台	1						
123	03B020	排油烟罩	1.名称：排油烟罩 2.参数：5800*1200*550 3.材质：优质不锈钢板 4.含防雾灯、积油杯	m2	10.44						
124	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：镀锌薄钢板矩形风管 2、规格：长边长（mm）≤1000 3、板材厚度：δ1.0 4、含风管管件、导流叶片、风管软接、支吊架、加固框、法兰、垫片、螺栓、螺母、风量测定孔等安装辅材 5、耐火时限满足设计及规范要求；具体参数要求详见设计，满足相关规范及验收要求	m2	158						
125	030703001001	碳钢阀门	1、名称：调节阀 2、规格：500*700	个	1						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-电气工程　　标段：　　第 46 页　共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
126	030404016001	控制箱	1、名称：电控制箱 2、含箱内元器件及其接线	台	1						
本页小计											
合　计											

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-电气工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]									
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1						
本页小计											
合　　计											

建筑垃圾减量化措施清单计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-电气工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	综合单价（元）	合价（元）

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-电气工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1		安全文明施工费				
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费			
2		提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3		二次搬运费	定额人工费+定额机械费			
4		冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费			
5		行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费			
6		其他施工组织措施费				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-电气工程　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		
1.1	标化工地增加费		
1.2	优质工程增加费		
1.3	其他暂列金额		
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	
2.2	专业工程暂估价（结算价）		
2.3	专项技术措施暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
合　　计			

暂列金额明细表

工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-电气工程　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元		暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
合　　计				

材料（设备）暂估单价及调整表

单位(专业)工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-电气工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-电气工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注

专项技术措施暂估价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-电气工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注

计日工表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-电气工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

编号	项目名称	单位	数量	综合单价（元）	合价（元）
一	人工				
二	材料				
三	施工机械				
总计					

总承包服务费计价表

单位(专业)工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-电气工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包专业工程					
2	发包人提供材料（工程设备）					

主要工日一览表

工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-电气工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	工日名称（类别）	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	二类人工	工日	358.618297			
2	厨房设备安装人工费	元	29.44			

发包人提供材料和设备一览表

工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-电气工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

主要材料和工程设备一览表

工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-电气工程　　标段：　　第 1 页　共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	镀锌薄钢板 δ1.0	m2	179.804			
2	热镀锌钢管 SC20	m	1728.443			
3	单大眼水池 1000*700*800	个	2.02			
4	三眼水池 1800*700*800	个	1.01			
5	手动对开多叶调节阀 500*700	个	1			
6	灭蝇灯 220V/0.5KW	套	1.01			
7	紫外线消毒灯 40W	套	1.01			
8	嵌入式垂直下照筒射灯 20W Ra≥90 36° 4000K 加蜂窝网	套	28.28			
9	600*600面板灯（含LED光源） 24W	套	6.06			
10	吊灯（含LED光源） 45W	套	2.02			
11	磁吸轨道泛光灯 10W	套	17.17			
12	磁吸轨道格栅灯 12W	套	45.45			
13	磁吸轨道射灯 10W	套	14.14			
14	嵌入式射灯 9W	套	11.11			
15	明装筒灯 20W	套	92.92			
16	嵌入式筒灯 20W	套	85.85			
17	磁吸灯轨道	m	73.427			
18	智能控制面板	只	4.08			
19	单相二三孔插座（安全型） 250V 16A	套	68.34			
20	地面插座 250V 16A	套	16.32			
21	顶面插座 250V 16A	套	44.88			
22	强电双五孔地插(IP54) 250V 16A	套	28.56			
23	WDZB-BYJ-2.5	m	8711.716			
24	WDZB-BYJR-2.5	m	4355.858			
25	WDZB-BYJ-4	m	369.138			
26	WDZB-BYJR-4	m	147.7665			
27	WDZC-BYJ-2.5	m	469.336			
28	WDZC-BYJR-2.5	m	234.668			
29	WDZB-YJY-5X25	m	12.9886			
30	WDZB-YJY-4X25+1X16	m	10.7868			
31	WDZB-YJY-5X4	m	134.9562			
32	WDZB-YJY-4*35+1*25	m	23.23			
33	WDZB-YJY-5X6	m	51.8433			
34	套接紧定式镀锌钢导管 JDG20	m	1131.0945			
35	JDG电线套管(镀锌) DN25	m	1.8643			
36	钢制槽式热镀锌桥架 200*100	m	39.8243			
37	挂墙式热水器 380V/10KW	台	1			
38	播放服务器	台	2			

主要材料和工程设备一览表

工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-电气工程　　标段：　　第 2 页　共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	I5/500/16G/P4000					
39	电动幕布 180英寸16：10	台	2			
40	平板电脑 8+128G WiFi 11.5寸	台	1			
41	3XLCD 激光投影机 分辨率1920*1200；亮度8200；对比度100000:1	台	2			
42	短焦镜头	台	2			
43	灯光控制系统	套	1			
44	低噪声厢式风机 380V/11KW	台	1			
45	配电箱 B1AL-ZM3	台	1			
46	配电箱 B1AL-ZM4	台	1			
47	配电箱 B1AL-ZM5	台	1			
48	配电箱 B1AL-ZM6	台	1			
49	配电箱 1AL-CT	台	1			
50	配电箱 1AL-ZT	台	1			
51	双通道专业功放 4Ω负载300Wx2 8Ω负载 200Wx2 8Ω桥接负载 600W	台	1			
52	数字前级 频率范围:20-200000Hz:MUSIC:20-20000Hz 频率响应 :+/-1dB	台	1			
53	一拖四无线话筒	台	1			
54	8路电源时序器	台	1			
55	功放 输出功率：2*130W/8Ω	台	1			
56	四层格栅货架 1200*500*1800	个	1			
57	四门冰箱 双机双温	台	1			
58	双孔残菜台 1300*700*700	台	1			
59	双平板工作台 1500*800*800	台	2			
60	平台水果冰箱 1500*800*800	台	1			
61	暖饭台	台	1			
62	五斗保温台 1800*800*800	台	1			
63	油烟净化器一体机 220V/2.2KW	台	1			
64	排油烟罩 5800*1200*550	m2	10.44			
65	平冷操作台 1800*700*800	台	1			
66	双通打荷台 1800*700*800	台	1			
67	电磁两眼一汤炒菜灶 1800*700*800	台	1			
68	调料台 400*1000*800	台	2			
69	电磁四眼煲仔炉 400*1000*800	台	1			

主要材料和工程设备一览表

工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-电气工程　　标段：　　第 3 页　共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
70	单门蒸饭柜 12层	台	1			
71	双门消毒柜 1260*650*1750	台	1			
72	四门碗柜 1200*500*1800	台	1			
73	DMX解码器	个	57			
74	LED灯带 15W/m	m	331.27			
75	U型线型灯（面宽60） 30W/m Ra≥90 面光4000K	m	26.2			
76	U型线型灯（面宽30） 20W/m Ra≥90 面光4000K	m	24			
77	LED贴片灯带 14.8W/m	m	8.5			
78	内嵌型材灯带 14.8W/m	m	32.23			
79	HDMI延长器	台	2			
80	无线键鼠	套	1			

主要机械台班一览表

工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-电气工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	柴油(机械)	kg	8.98467			

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-给排水工程　　标段：　　第 1 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		给水									
1	031001006001	塑料管	1.名称:PPR塑料管S5 2.安装部位:户内冷水支管 3.介质:冷水 4.型号、规格:DN15 5.连接形式:热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验按设计要求 7.其他:含各类管件制作安装	m	79.87						
2	031001006002	塑料管	1.名称:PPR塑料管S5 2.安装部位:户内冷水支管 3.介质:冷水 4.型号、规格:DN20 5.连接形式:热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验按设计要求 7.其他:含各类管件制作安装	m	0.9						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-给排水工程　　标段：　　第 2 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	031001006003	塑料管	1.名称:PPR塑料管S5 2.安装部位:户内冷水支管 3.介质:冷水 4.型号、规格:DN25 5.连接形式:热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验按设计要求 7.其他:含各类管件制作安装	m	39.7						
4	031001006004	塑料管	1.名称:PPR塑料管S5 2.安装部位:户内冷水支管 3.介质:冷水 4.型号、规格:DN40 5.连接形式:热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验按设计要求 7.其他:含各类管件制作安装	m	9						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-给排水工程　　标段：　　第 3 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	031001006005	塑料管	1.名称:PPR热水管S3.2 2.安装部位:户内热水支管 3.介质:热水 4.型号、规格:DN15 5.连接形式:热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验按设计要求 7.其他:含各类管件制作安装	m	43.46						
6	031001006006	塑料管	1.名称:PPR热水管S3.2 2.安装部位:户内热水支管 3.介质:热水 4.型号、规格:DN20 5.连接形式:热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验按设计要求 7.其他:含各类管件制作安装	m	7.22						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-给排水工程　　标段：　　第 4 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
7	031001006007	塑料管	1.名称:PPR热水管S3.2 2.安装部位:户内热水支管 3.介质:热水 4.型号、规格:DN25 5.连接形式:热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验按设计要求 7.其他:含各类管件制作安装	m	8.1						
8	031208002001	管道绝热	1.名称:发泡橡塑管保温 2.安装部位：室内管道 3.保温厚度：满足设计要求	m3	0.52						
9	031208007001	防潮层、保护层	1.保护层:玻璃布缠绕 2.外刷二道调和漆	m2	36.58						
10	031003001001	螺纹阀门	1.名称:止回阀 2.规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接	个	1						
11	031003001002	螺纹阀门	1.名称:截止阀 2.规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接	个	2						
12	031003001003	螺纹阀门	1.名称:截止阀 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	1						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-给排水工程　　标段：　　第 5 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
13	031003001004	螺纹阀门	1.名称:截止阀 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	1						
14	031003013001	水表	1.名称:水表（含1个截止阀） 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接	个	1						螺纹
15	031002003001	套管	1.名称:穿楼板钢套管 2.管道规格:DN125 3.其他:含开孔、填缝封堵等，具体做法及要求详见设计	个	3						
16	031002003002	套管	1.名称:刚性防水套管 2.管道规格:DN80 3.其他:含开孔、填缝封堵等，具体做法及要求详见设计	个	1						
		排水									
17	031001006008	塑料管	1.名称:PVC-U排水管 2.安装部位:室内 4.材质、规格:DN50 5.连接形式:粘接 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水及通球试验 7.其他:含检查口、透气帽等各类管件制作安装	m	6.1						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-给排水工程　　标段：　　第 6 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
18	031001006009	塑料管	1.名称:PVC-U排水管 2.安装部位:室内 4.材质、规格:DN75 5.连接形式:粘接 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水及通球试验 7.其他:含检查口、透气帽等各类管件制作安装	m	52.5						
19	031001006010	塑料管	1.名称:PVC-U排水管 2.安装部位:室内 4.材质、规格:DN100 5.连接形式:粘接 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水及通球试验 7.其他:含检查口、透气帽等各类管件制作安装	m	13.3						
20	031001006011	塑料管	1.名称:PVC-U排水管 2.安装部位:室内 4.材质、规格:DN150 5.连接形式:粘接 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水及通球试验 7.其他:含检查口、透气帽等各类管件制作安装	m	25						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-给排水工程　　标段：　　第 7 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
21	031004014001	给、排水附（配）件	1.名称:带水封地漏 2.规格:DN50	个	2						
22	031004014002	给、排水附（配）件	1.名称:带水封地漏 2.规格:DN100	个	2						
23	031002003003	套管	1.名称:穿楼板钢套管 2.管道规格:DN80 3.其他:含开孔、填缝封堵等，具体做法及要求详见设计	个	4						
24	031002003004	套管	1.名称:刚性防水套管 2.管道规格:DN150 3.其他:含开孔、填缝封堵等，具体做法及要求详见设计	个	1						
25	031002003005	套管	1.名称:刚性防水套管 2.管道规格:DN200 3.其他:含开孔、填缝封堵等，具体做法及要求详见设计	个	1						
26	03B021	人工补贴	1.名称:卫生间管道敷设人工补贴	间	2						
本页小计											
合　计											

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-给排水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]									
1	031301017002	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1						
本页小计											
合　　计											

建筑垃圾减量化措施清单计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-给排水工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	综合单价（元）	合价（元）

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-给排水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1		安全文明施工费				
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费			
2		提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3		二次搬运费	定额人工费+定额机械费			
4		冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费			
5		行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费			
6		其他施工组织措施费				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-给排水工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		
1.1	标化工地增加费		
1.2	优质工程增加费		
1.3	其他暂列金额		
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	
2.2	专业工程暂估价（结算价）		
2.3	专项技术措施暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
合　　计			

暂列金额明细表

工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-给排水工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元		暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
合　　计				

材料（设备）暂估单价及调整表

单位(专业)工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-给排水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-给排水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注

专项技术措施暂估价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-给排水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注

计日工表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-给排水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

编号	项目名称	单位	数量	综合单价（元）	合价（元）
一	人工				
二	材料				
三	施工机械				
总计					

总承包服务费计价表

单位(专业)工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-给排水工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包专业工程					
2	发包人提供材料（工程设备）					

主要工日一览表

工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-给排水工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	工日名称（类别）	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	二类人工	工日	30.501049			

发包人提供材料和设备一览表

工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-给排水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

主要材料和工程设备一览表

工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-给排水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	PPR塑料管S5 DN15	m	81.14792			
2	PPR塑料管S5 DN40	m	9.144			
3	PPR塑料管S5 DN25	m	40.3352			
4	PVC-U排水管 DN100	m	11.438			
5	PVC-U排水管 DN75	m	51.45			
6	PVC-U排水管 DN150	m	23.75			

主要机械台班一览表

工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-给排水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-消防工程　　标段：　　第 1 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		火灾自动报警系统									
1	030411001012	配管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC15 3、配置形式：暗敷；含钢管接地及防腐；含管道敷设开槽及修补	m	40.4						
2	030411001013	配管	1、名称：金属软管 Φ15	m	39						
3	030411004009	配线	1、名称：多芯软导线 2、型号、规格：WDZAN-RYJS-2×1.5 3、配线形式：桥架或穿管	m	79.4						
4	030904003001	按钮	1、名称：消火栓按钮移位（主材利旧，只计拆装费） 2、消火栓箱内安装 3、含底座等安装，接线调试	个	4						
5	030904003002	按钮	1、名称：手动报警按钮（含电话插孔） 2、含底座等安装，接线调试	个	2						
6	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器 2、含底座等安装，接线调试	个	2						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-消防工程　　标段：　　第 2 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
7	030904001001	点型探测器	1、名称：感烟探测器改至吊顶下（主材利旧，只计拆装费） 2、含底座等安装，接线调试	个	26						
8	030904001002	点型探测器	1、名称：感烟探测器 2、吸顶安装 3、含底座等安装，接线调试	个	1						
9	030411006003	接线盒	1、名称：钢制接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	35						
10	030905001001	自动报警系统调试	1、名称：自动报警系统调试 2、含接入原有报警系统费用	系统	1						
		应急照明系统									
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-消防工程　　标段：　　第 3 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
11	030404017014	配电箱	1、名称：集中电源应急照明分配电箱 B1ELS2 2、安装方式：挂墙明装 3、规格：含箱体内所有元器件、仪表、模块、浪涌等 4、安装方式：支架、预埋件制安；支架除锈、刷油 5、其他：箱体接地；箱内部接线；含接线端子、端子板外部接线；具体参数要求详见系统图	台	1						
12	030404017015	配电箱	1、名称：集中电源应急照明分配电箱 B1ELS3 2、安装方式：挂墙明装 3、规格：含箱体内所有元器件、仪表、模块、浪涌等 4、安装方式：支架、预埋件制安；支架除锈、刷油 5、其他：箱体接地；箱内部接线；含接线端子、端子板外部接线；具体参数要求详见系统图	台	1						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-消防工程　　标段：　　第 4 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
13	030404017016	配电箱	1、名称：集中电源应急照明分配电箱 B1ELS4 2、安装方式：挂墙明装 3、规格：含箱体内所有元器件、仪表、模块、浪涌等 4、安装方式：支架、预埋件制安；支架除锈、刷油 5、其他：箱体接地；箱内部接线；含接线端子、端子板外部接线；具体参数要求详见系统图	台	1						
14	030411001014	配管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗敷；含钢管接地及防腐；含管道敷设开槽及修补	m	511.5						
15	030411001015	配管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：暗敷；含钢管接地及防腐；含管道敷设开槽及修补	m	64.45						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-消防工程　　标段：　　第 5 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
16	030408001008	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号、规格：WDZBN-YJY-3X4 3、敷设方式、部位：桥架或穿管	m	73.45						
17	030408006005	电力电缆头	1、名 称：电缆终端头 2、型号、规格：铜芯、三芯及以上，截面10mm2及以下 3、材质、类型：户内干包式 4、电压等级(kV)：1kV以下	个	6						
18	030411004010	配线	1、名称：多芯软导线 2、型号、规格：WDZCN-RYJS-2*4 3、配线形式：桥架或穿管	m	560						
19	030412004019	装饰灯	1、名称：单向疏散指示灯移位（主材利旧，只计拆装费） 2、灯具接地；具体要求详见灯具表及设计图纸	套	5						
20	030412004020	装饰灯	1、名称：方向标志灯（吊装） 2、型号：1W 3、灯具接地；具体要求详见灯具表及设计图纸	套	4						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-消防工程　　标段：　　第 6 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
21	030412004021	装饰灯	1、名称：双面多信息复合标志灯 2、型号：1W 3、灯具接地；具体要求详见灯具表及设计图纸	套	9						
22	030412004022	装饰灯	1、名称：LED防水防尘灯 2、型号：8W 3、灯具接地；具体要求详见灯具表及设计图纸	套	11						
23	030412004023	装饰灯	1、名称：LED消防应急照明灯 2、型号：9W 3、灯具接地；具体要求详见灯具表及设计图纸	套	63						
24	030412004024	装饰灯	1、名称：地面疏散指示标志灯 2、型号：1W 3、灯具接地；具体要求详见灯具表及设计图纸	套	4						
25	030412004025	装饰灯	1、名称：地面疏散指示标志灯移位（主材利旧，只计拆装费） 2、灯具接地；具体要求详见灯具表及设计图纸	套	4						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-消防工程　　标段：　　第 7 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
26	030412004026	装饰灯	1、名称：原有LED消防应急照明灯拆除	套	62						
27	030411006004	接线盒	1、名称：钢制接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	100						
		电气火灾监控系统									
28	030411001016	配管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC16 3、配置形式：暗敷；含钢管接地及防腐；含管道敷设开槽及修补	m	20						
29	030411004011	配线	1、名称：多芯软导线 2、型号、规格：WDZCN-RYJS-2×1.5 3、配线形式：桥架或穿管	m	20						
30	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：电气火灾监控模块	个	1						
31	030411006005	接线盒	1、名称：钢制接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	1						
		喷淋系统									
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-消防工程　　标段：　　第 8 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
32	030901001001	水喷淋钢管	1.名称:内外热镀锌钢管 2.安装部位:室内 3.材质、规格:DN25 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗、压力试验按设计要求 6.其他:含各类管件制作安装	m	231.3						螺纹
33	030901001002	水喷淋钢管	1.名称:内外热镀锌钢管 2.安装部位:室内 3.材质、规格:DN32 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗、压力试验按设计要求 6.其他:含各类管件制作安装	m	39						螺纹
34	030901001003	水喷淋钢管	1.名称:内外热镀锌钢管 2.安装部位:室内 3.材质、规格:DN40 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗、压力试验按设计要求 6.其他:含各类管件制作安装	m	4.4						螺纹
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-消防工程　　标段：　　第 9 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
35	030901001004	水喷淋钢管	1.名称:内外热镀锌钢管 2.安装部位:室内 3.材质、规格:DN50 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗、压力试验按设计要求 6.其他:含各类管件制作安装	m	9.8						螺纹
36	030901001005	水喷淋钢管	1.名称:内外热镀锌钢管 2.安装部位:室内 3.材质、规格:DN65 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗、压力试验按设计要求 6.其他:含各类管件制作安装	m	3						螺纹
37	031002001001	管道支架	1.管架形式:管道支架制作安装 2.其他:详见设计说明	Kg	214.29						
38	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:管道支架除锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:刷防锈漆二道、再刷灰色调和漆二道 3.其他:详见设计说明	kg	214.29						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-消防工程　　标段：　　第 10 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
39	031201001001	管道刷油	1.名称:管道刷油 2.涂刷遍数、漆膜厚度:除锈一遍,防锈漆两道,调和漆两道；刷管道标志色环 3.其他:详见设计说明	m2	32.72						
40	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1.名称:直立型标准玻璃球洒水喷头 2.规格:K=80	个	26						有吊顶
41	030901003002	水喷淋（雾）喷头	1.名称:直立型标准玻璃球洒水喷头移位（主材利旧，只计拆装费） 2.规格:K=80	个	14						有吊顶
42	030901003003	水喷淋（雾）喷头	1.名称:直立型标准玻璃球洒水喷头改吊顶型喷头（主材利旧，只计拆装费） 2.规格:K=80	个	114						有吊顶
43	030905002001	水灭火控制装置调试	1.系统形式:自动喷水灭火系统调试 2.含接入原有喷淋系统费用	点	1						
		消火栓系统									
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-消防工程　　标段：　　第 11 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
44	030901002001	消火栓钢管	1.名称:内外热镀锌钢管 2.安装部位:室内 3.材质、规格:DN65 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗、压力试验按设计要求 6.其他:含各类管件制作安装	m	57.5						
45	031002001002	管道支架	1.管架形式:管道支架制作安装 2.其他:详见设计说明	Kg	33.64						
46	031201003002	金属结构刷油	1.除锈级别:管道支架除锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:刷防锈漆二道、再刷灰色调和漆二道 3.其他:详见设计说明	kg	33.64						
47	031201001002	管道刷油	1.名称:管道刷油 2.涂刷遍数、漆膜厚度:除锈一遍,防锈漆两道,调和漆两道；刷管道标志色环 3.其他:详见设计说明	m2	13.63						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-消防工程　　标段：　　第 12 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
48	030901010001	室内消火栓	1.名称:薄型单栓带轻便消防水龙组合式消防柜移位（主材利旧，只计拆装费） 2.安装方式:详见图纸 3.含开槽及原消火栓位置修复	套	9						暗装
49	030901013001	灭火器	1.名称:灭火器箱 2.形式:手提式 3.规格、型号:MF/ABC5灭火器二只	组	14						箱体暗装
50	030905002002	水灭火控制装置调试	1.系统形式:消火栓灭火系统调试 2.含接入原有消火栓系统费用	点	9						
		防排烟系统									
51	030702001002	碳钢通风管道	1、名称：镀锌薄钢板矩形风管 2、规格：长边长（mm）≤1000 3、板材厚度：δ1.0 4、含风管管件、导流叶片、支吊架、加固框、法兰、垫片、螺栓、螺母、风量测定孔等安装辅材 5、耐火时限满足设计及规范要求；具体参数要求详见设计，满足相关规范及验收要求	m2	232.63						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-消防工程　　标段：　　第 13 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
52	031208003001	通风管道绝热	1、名称：风管保温 2、材质：耐高温岩棉，外贴夹筋铝箔 3、厚度：40mm	m3	10.7						
53	030703001002	碳钢阀门	1、名称：280℃排烟防火阀 2、规格：630*400 3、支架形式.材质：支架制作安装	个	2						
54	030703001003	碳钢阀门	1、名称：280℃排烟防火阀 2、规格：630*500 3、支架形式.材质：支架制作安装	个	2						
55	030703001004	碳钢阀门	1、名称：280℃排烟防火阀 2、规格：630*630 3、支架形式.材质：支架制作安装	个	1						
56	030703001005	碳钢阀门	1、名称：280℃排烟防火阀 2、规格：800*320 3、支架形式.材质：支架制作安装	个	2						
57	030703001006	碳钢阀门	1、名称：280℃排烟防火阀 2、规格：800*400 3、支架形式.材质：支架制作安装	个	4						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-消防工程　　标段：　　第 14 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
58	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：多叶排烟口移位(主材利旧，只计拆装费） 2、规格、型号：1500（+250）*530	个	1						
59	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：多叶排烟口移位(主材利旧，只计拆装费） 2、规格、型号：600*500（+250）	个	1						
60	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：多叶排烟口移位(主材利旧，只计拆装费） 2、规格、型号：800*600（+250）	个	2						
61	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：排烟口移位(主材利旧，只计拆装费） 2、规格、型号：800*600（+250）	个	1						
62	030703011005	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：多叶排烟口 2、规格、型号：850*500（+250）	个	2						
63	030703011006	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：多叶排烟口 2、规格、型号：800*600（+250）	个	1						
64	030703011007	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：多叶排烟口 2、规格、型号：600*400（+250）	个	1						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-消防工程　　标段：　　第 15 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
65	031201003003	金属结构刷油	1、名称：一般钢结构除绣、刷油 2、刷红丹防锈漆、调和漆各两遍 3、具体要求详见设计，满足相关规范及验收要求	kg	314.81						
66	030704001001	通风工程检测、调试	1、名称：通风工程检测、调试	系统	1						
本页小计											
合　计											

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-消防工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]									
1	031301017003	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1						
本页小计											
合　　计											

建筑垃圾减量化措施清单计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-消防工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	综合单价（元）	合价（元）

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-消防工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1		安全文明施工费				
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费			
2		提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3		二次搬运费	定额人工费+定额机械费			
4		冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费			
5		行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费			
6		其他施工组织措施费				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-消防工程　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		
1.1	标化工地增加费		
1.2	优质工程增加费		
1.3	其他暂列金额		
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	
2.2	专业工程暂估价（结算价）		
2.3	专项技术措施暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
合　　计			

暂列金额明细表

工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-消防工程　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元		暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
合　　计				

材料（设备）暂估单价及调整表

单位(专业)工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-消防工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-消防工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注

专项技术措施暂估价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-消防工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注

计日工表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-消防工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

编号	项目名称	单位	数量	综合单价（元）	合价（元）
一	人工				
二	材料				
三	施工机械				
总计					

总承包服务费计价表

单位(专业)工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-消防工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包专业工程					
2	发包人提供材料（工程设备）					

主要工日一览表

工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-消防工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	工日名称（类别）	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	二类人工	工日	266.466687			
2	室内消火栓移位开槽及修复人工费	元	9			

发包人提供材料和设备一览表

工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-消防工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

主要材料和工程设备一览表

工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-消防工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	镀锌薄钢板 δ1.0	m2	264.73294			
2	直立型标准玻璃球洒水喷头	套	26.26			
3	内外热镀锌钢管 DN65	m	60.8025			
4	内外热镀锌钢管 DN25	m	232.4565			
5	热镀锌钢管 SC20	m	526.845			
6	风管防火阀	个	4			
7	280℃排烟防火阀 630*630	个	1			
8	280℃排烟防火阀 800*320	个	2			
9	方向标志灯 1W	套	4.04			
10	地面疏散指示标志灯 1W	套	4.04			
11	双面多信息复合标志灯 1W	套	9.09			
12	WDZBN-YJY-3X4	m	74.1845			
13	灭火器箱(含灭火器) MF/ABC5灭火器二只	套	14			
14	集中电源应急照明分配电箱 B1ELS2	台	1			
15	集中电源应急照明分配电箱 B1ELS3	台	1			
16	集中电源应急照明分配电箱 B1ELS4	台	1			

主要机械台班一览表

工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-消防工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	柴油(机械)	kg	6.230513			

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-暖通工程　　标段：　　第 1 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		空调系统									
1	030702001003	碳钢通风管道	1、名称：镀锌薄钢板矩形风管 2、规格：长边长（mm）≤320 3、板材厚度：δ0.5 4、含风管管件、导流叶片、支吊架、加固框、法兰、垫片、螺栓、螺母、风量测定孔等安装辅材 5、耐火时限满足设计及规范要求；具体参数要求详见设计，满足相关规范及验收要求	m2	1.31						
2	030702001004	碳钢通风管道	1、名称：镀锌薄钢板矩形风管 2、规格：长边长（mm）≤450 3、板材厚度：δ0.6 4、含风管管件、导流叶片、支吊架、加固框、法兰、垫片、螺栓、螺母、风量测定孔等安装辅材 5、耐火时限满足设计及规范要求；具体参数要求详见设计，满足相关规范及验收要求	m2	79.54						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-暖通工程　　标段：　　第 2 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	030702001005	碳钢通风管道	1、名称：镀锌薄钢板矩形风管 2、规格：长边长（mm）≤1000 3、板材厚度：δ0.75 4、含风管管件、导流叶片、支吊架、加固框、法兰、垫片、螺栓、螺母、风量测定孔等安装辅材 5、耐火时限满足设计及规范要求；具体参数要求详见设计，满足相关规范及验收要求	m2	63.32						
4	031208003002	通风管道绝热	1、名称：风管保温 2、材质：不燃离心玻璃棉 3、厚度：28mm	m3	4.56						
5	030701003001	空调器	1、名称：自由静压风管式室内机N2-2.8 2、规格：制冷/热量：2.8/3.2KW，风量：468CMH，功率：0.075KW 3、含隔振垫、支吊架制作安装、除锈刷油等 4、具体参数要求详见设计，满足相关规范及验收要求	台	5						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-暖通工程　　标段：　　第 3 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	030701003002	空调器	1、名称：直流变频室外机(DK-1.2-1A) 2.参数：额定制冷/热量：12.5/14KW，电气功率（冷/热）：2.66/2.8KW 3.含隔振垫、钢槽基础、环保冷媒、钢结构刷油除锈等 4.具体参数要求详见设计，满足相关规范及验收要求	台	1						
7	030701003003	空调器	1、名称：卧式暗装高静型移位FP14（主材利旧，只计拆装费） 2、含隔振垫、配套风管、软接、风口、支吊架制作安装、除锈刷油等 3、含配套末端供回水管、冷凝水管道移位及增加 4、具体参数要求详见设计，满足相关规范及验收要求	台	4						
8	030703001007	碳钢阀门	1、名称：手动对开多叶调节阀 2、规格：200*200	个	1						
9	030703001008	碳钢阀门	1、名称：手动对开多叶调节阀 2、规格：400*250	个	13						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-暖通工程　　标段：　　第 4 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
10	030703001009	碳钢阀门	1、名称：手动对开多叶调节阀 2、规格：500*320	个	2						
11	030703001010	碳钢阀门	1、名称：手动对开多叶调节阀 2、规格：500*250	个	7						
12	030703011008	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：双层百叶风口（带调节阀） 2、规格、型号：300*150	个	4						
13	030703011009	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：长条形无边框风口 2、规格、型号：18000*200	个	2						
14	030703011010	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：长条形无边框风口 2、规格、型号：4025*200	个	4						
15	030703011011	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：长条形无边框风口 2、规格、型号：7225*200	个	2						
16	030703011012	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：双层百叶风口 2、规格、型号：500*200	个	1						
17	030703011013	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：双层百叶风口 2、规格、型号：1000*600	个	2						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-暖通工程　　标段：　　第 5 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
18	030703011014	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层百叶风口 2、规格、型号：300*200	个	8						
19	030703011015	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：双层百叶风口移位（主材利旧，只计拆装费） 2、规格、型号：200*100	个	7						
20	030703011016	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：方形散流器 2、规格、型号：300*300	个	4						
21	030703011017	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：圆形散流器移位 2、规格、型号：Φ300	个	16						
22	031001004001	铜管	1、名称：制冷剂铜管（气管+液管） 2、规格：综合考虑 3、含分歧器、管道支吊架等	m	101.88						
23	031001006012	塑料管	1、名称：UPVC冷凝水管 2、规格：DN25 3、含配套管件	m	78.4						
24	031001006013	塑料管	1、名称：UPVC冷凝水管 2、规格：DN32 3、含配套管件	m	19.5						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-暖通工程　　标段：　　第 6 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
25	031208002002	管道绝热	1、名称：管道保温 2、材质：难燃B1级橡塑发泡保温管 3、保温厚度：铜管18mm，冷凝水管20mm	m3	0.78						
26	031201003004	金属结构刷油	1、名称：一般钢结构除绣、刷油 2、刷红丹防锈漆、调和漆各两遍 3、具体要求详见设计，满足相关规范及验收要求	kg	519.01						
27	030704001002	通风工程检测、调试	1、名称：通风工程检测、调试 2、含接入原空调系统费用	系统	1						
		屋顶暖通改造									
28	030702001006	碳钢通风管道	1、名称：镀锌薄钢板矩形风管 2、板材厚度：δ1.0 3、含风管管件、导流叶片、支吊架、加固框、法兰、垫片、螺栓、螺母、风量测定孔等安装辅材 4、耐火时限满足设计及规范要求；具体参数要求详见设计，满足相关规范及验收要求	m2	160						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-暖通工程　　标段：　　第 7 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
29	030108001002	离心式通风机	1、名称：冷却塔专用风机 2、参数：功率3KW，直径1000mm，风压100pa 3、含配套风机控制箱、隔振垫、支吊架制作安装、除锈刷油等 4、具体参数要求详见设计，满足相关规范及验收要求	台	2						
30	031201003005	金属结构刷油	1、名称：一般钢结构除绣、刷油 2、刷红丹防锈漆、调和漆各两遍 3、具体要求详见设计，满足相关规范及验收要求	kg	576						
31	011302002002	格栅吊顶	1.名称：格栅拆除 2.含垃圾清理、外运及消纳处置费，残值回收费用综合考虑	m2	65						
本页小计											
合　计											

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-暖通工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]									
1	031301017004	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1						
本页小计											
合　　计											

建筑垃圾减量化措施清单计价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-暖通工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	综合单价（元）	合价（元）

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-暖通工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1		安全文明施工费				
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费			
2		提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3		二次搬运费	定额人工费+定额机械费			
4		冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费			
5		行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费			
6		其他施工组织措施费				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-暖通工程　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		
1.1	标化工地增加费		
1.2	优质工程增加费		
1.3	其他暂列金额		
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	
2.2	专业工程暂估价（结算价）		
2.3	专项技术措施暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
合　　计			

暂列金额明细表

工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-暖通工程　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元		暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
合　　计				

材料（设备）暂估单价及调整表

单位(专业)工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-暖通工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-暖通工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注

专项技术措施暂估价表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-暖通工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注

计日工表

单位（专业）工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-暖通工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

编号	项目名称	单位	数量	综合单价（元）	合价（元）
一	人工				
二	材料				
三	施工机械				
总计					

总承包服务费计价表

单位(专业)工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-暖通工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包专业工程					
2	发包人提供材料（工程设备）					

主要工日一览表

工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-暖通工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	工日名称（类别）	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	二类人工	工日	182.337489			
2	三类人工	工日	6.8328			

发包人提供材料和设备一览表

工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-暖通工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

主要材料和工程设备一览表

工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-暖通工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	镀锌薄钢板 δ0.75	m2	72.05816			
2	镀锌薄钢板 δ1.0	m2	182.08			
3	镀锌薄钢板 δ0.6	m2	90.51652			
4	不燃离心玻璃棉	m3	4.6968			
5	制冷剂铜管 φ6.4	m	101.88			
6	制冷剂铜管 φ12.7	m	101.88			
7	方形散流器 300*300	个	4			
8	手动对开多叶调节阀 400*250	个	13			
9	手动对开多叶调节阀 500*250	个	7			
10	自由静压风管式室内机制冷/热量：2.8/3.2KW，风量：468CMH，功率：0.075KW	台(套)	5			
11	双层百叶风口（带调节阀） 300*150	个	4			
12	长条形无边框风口 1800*200	个	2			
13	长条形无边框风口 4025*200	个	4			
14	长条形无边框风口 7225*200	个	2			

主要机械台班一览表

工程名称：杭州钱塘江博物馆提升改造工程(2026)(装修)-暖通工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	柴油(机械)	kg	14.449324			